



Maître d'Ouvrage

Lycée Général et Technologique Monge
119 avenue Marius Berroir
73000 CHAMBERY

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

DEMOLITION D'ANCIENNES STRUCTURES PROVISOIRES DANS L'ENCEINTE DU LYCEE GASPARD MONGE

N° de marché :.....

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F)

Lu et accepté par l'Entrepreneur

A

Le

Le Maître d'Ouvrage

A Lyon

Le



Réf.	Désignation	u	Quantités	P.U.	Montant H.T.
1	<u>PREPARATION / INSTALLATION / DOE</u>				
1.1	Préparation de chantier comprenant: * DICT * PPSPS * Dossier agrément des Matériaux * Plan d'installation de chantier	ft	1.00		
1.2	Installation de chantier comprenant: * Cloture de chantier complémentaire * Base vie (1 WC chimique, 1 vestiaire, 1 refectoire / salle de réunion) * Alimentation de chantier (AEP / Elec) * Amené et repli du matériel * Zone de tri - Bennes à Déchets	ft	1.00		
1.3	Dossier des Ouvrages Executés comprenant: * Plan de récolement * Fiches techniques des matériaux mis en œuvre et agréés	ft	1.00		
	<u>TOTAL 1 PREPARATION / INSTALLATION / DOE - HT</u>				
2	<u>DECONSTRUCTION / DEMOLITION</u>				
2.1	Deconstruction et nettoyage comprenant la dépose et l'évacuation en centre de tri agréé de: * Conduit de ventilation * Bungalow * Plancher métallique cursive centrale * Tout élément non structurel faisant parti de l'emprise des travaux * Déchets, divers (plastiques, bois, verres cassés etc)	ft	1.00		
2.2	Démolition des élévations en blocs d'agglomérés de ciments, y compris tri des aciers de structures et évacuation en décharge agréé.	m3	90.00		
2.3	Démolition des élévations en béton armé, y compris tri des aciers de structures et évacuation en décharge agréé.	m3	45.00		
2.4	Purge des fondations, y compris tri des aciers de structures et évacuation en décharge agréé.	m3	55.00		
2.5	Fourniture et mise en œuvre avec compactage soigné de matériau d'apport 0/80 pour comblement des ouvrages purgés	m3	55.00		
	<u>TOTAL 2 DECONSTRUCTION / DEMOLITION - HT</u>				
3	<u>AMENAGEMENTS DES SURFACES</u>				
3.1	Décapage des surfaces existantes dans un périmètre allant jusqu'à 2m des emprises des existants, sur une épaisseur de 10cm, y compris évacuation en décharge agréée	m2	1 400.00		
3.2	Réalisation de regards 50x50x60cm ht y compris tampon fonte et mise à la cote, sur réseaux existants à conserver: * Réseaux SECS * Réseau AEP * Réseau EP	u	9.00		
3.3	Mise à la cote de tampon existant	u	1.00		
3.4	Découpe d'enrobé existant (zone ancien ascenseur)	ml	10.00		
3.5	Fourniture et mise en œuvre d'une couche de finition de surface en matériau 0/10 sur une épaisseur de 10cm, y compris compactage soigné.	m2	1 400.00		
	<u>TOTAL 3 AMENAGEMENTS DES SURFACES - HT</u>				
	MONTANT TOTAL H.T. T.V.A. 20 % MONTANT TOTAL T.T.C.				