

DPGF RENOVATION DE 2 BLOCS SANITAIRES
--

Affaire : Travaux de rénovation de deux blocs sanitaires au RDC du bâtiment A au lycée E.Mounier

Désignation des travaux	U	Quantité	Prix Unitaire	Prix total
<u>GENERALITES :</u>				
Protection et nettoyage de fin de chantier.	Ens.	1,00		
<u>DEMOLITION et DEPOSE:</u>				
<u>Bloc sanitaire garçons:</u>				
Démolition de la faïence, évacuation en décharge.	Ens.	1,00		
Dépose des cuvettes w.c, évacuation en décharge.	u	1,00		
<u>Bloc sanitaire filles:</u>				
Démolition de la faïence, évacuation en décharge.	Ens.	1,00		
Dépose des cuvettes w.c, évacuation en décharge.	u	1,00		
<u>MACONNERIE, CLOISONNEMENT et FLUIDES:</u>				
<u>Bloc sanitaire garçons:</u>				
Mise en œuvre d'un cloison en carreaux de plâtre hydrofuge.	M ²			
Réhaussement des cloisons.	M ²			
Mise en œuvre de plinthes.	MI			
Reprise partielle du carrelage.	Ens.	1,00		
<u>Bloc sanitaire filles:</u>				
Mise en œuvre d'un cloison en carreaux de plâtre	M ²			
Réhaussement des cloisons.	M ²			
Mise en œuvre de plinthes.	MI			
Reprise partielle du carrelage.	Ens.	1,00		
			Total Page 1	

**DPGF RENOVATION DE 2
BLOCS SANITAIRES**

Désignation des travaux	U	Quantité	Prix Unitaire	Prix total
			Report page 1	
<u>PLOMBERIE:</u>				
Dépose d'un lavabo auge dans chaque sanitaire.	U	2,00		
Fourniture et mise en œuvre d'ensembles cuvette w.c.	U	13,00		
Fourniture et mise en œuvre d'ensembles cuvette w.c. pour personnes handicapées.	U	2,00		
Fourniture et mise en œuvre de lavabo pour personnes handicapées.	U	2,00		
Fourniture et mise en œuvre de robinets de puisage.	U	2,00		
<u>VARIANTE ENSEMBLE CUVETTES W.C.:</u>				
Fourniture et mise en œuvre d'ensembles cuvette w.c. système presto, compris toutes suggestions.	U	15,00		
<u>FAUX PLAFOND:</u>				
<u>Bloc sanitaire garçons:</u>				
Fourniture et mise en œuvre d'un fauxplafond compris structure métallique et dalles 600*600mm blanches.	M ²			
<u>Bloc sanitaire filles:</u>				
Fourniture et mise en œuvre d'un fauxplafond compris structure métallique et dalles 600*600mm blanches.	M ²			
<u>ELECTRICITE:</u>				
<u>Bloc sanitaire garçons:</u>				
Dépose et remplacement des luminaires par des pavés	U	3,00		
Fourniture et mise en œuvre de spots encastrés.	U	6,00		
			Total Page 2	

**DPGF RENOVATION DE 2
BLOCS SANITAIRES**

Désignation des travaux	U	Quantité	Prix Unitaire	Prix total
			Report page 2	
<u>Bloc sanitaire filles:</u>				
Dépose et remplacement des luminaires par des pavés leds compris cellule de détection.	U	3,00		
Fourniture et mise en œuvre de spots encastrés.	U	11,00		
<u>MENUISERIE BOIS :</u>				
<u>Bloc sanitaire garçons:</u>				
Fourniture d'un bloc porte de 0,93m de passage.	U	2,00		
<u>Bloc sanitaire filles:</u>				
Fourniture d'un bloc porte de 0,93m de passage.	U	3,00		
<u>PEINTURE :</u>				
<u>Bloc sanitaire garçons:</u>				
Application de deux couches de peinture sur les murs et menuiseries.	M ²			
<u>Bloc sanitaire filles:</u>				
Application de deux couches de peinture sur les murs et menuiseries.	M ²			
TOTAL H.T hors variante				
T.V.A à 20%				
TOTAL T.T.C.				