

**DPGF RENOVATION DE BLOCS
SANITAIRES EN ETAGE**

Affaire : Travaux de rénovation de blocs sanitaires en étages des bâtiments A et B au lycée E.Mounier

Désignation des travaux	U	Quantité	Prix Unitaire	Prix total
<u>GENERALITES :</u>				
Protection et nettoyage de fin de chantier.	Ens.	1,00		
<u>DEMOLITION et DEPOSE:</u>				
<u>Bloc sanitaires 1er, 2ème et 3ème étage du bâtiment B:</u>				
Démolition des cloisonnements de séparation, évacuation en décharge.	M²	25,00		
Démolition des cloisonnements pour recréer un accès, évacuation en décharge.	M²	12,00		
Démolition de la faïence, évacuation en décharge.	M²	18,00		
Démolition des plinthes, évacuation en décharge.	Ens.	1,00		
Dépose des cuvettes w.c, évacuation en décharge.	u	8,00		
Dépose des lavabos, évacuation en décharge.	u	6,00		
<u>Bloc sanitaires 1er, 2ème étage du bâtiment A:</u>				
Démolition de la faïence, évacuation en décharge.	M²	22,00		
Dépose des cuvettes w.c, évacuation en décharge.	u	9,00		
Dépose soignée des lavabos, évacuation en décharge.	u	6,00		
			Total P1	

Designation des travaux	U	Quantité	Prix Unitaire	Prix total
			Report page 1	
<u>MACONNERIE, CLOISONNEMENT :</u>				
<u>Bloc sanitaires 1er, 2ème et 3ème étage du bâtiment B:</u>				
Mise en œuvre d'un cloisonnement en carreaux de plâtre.	M²	36,00		
Réhaussement de 80cm des cloisons.	M²	3,50		
Mise en œuvre de plinthes à gorge.	MI	70,00		
Mise en œuvre d'un carrelage, compris primaire d'accrochage.	M²	35,00		
Mise en œuvre de carreaux de faïence.	M²	115,00		
<u>Bloc sanitaires 1er, 2ème étage du bâtiment A:</u>				
Réhaussement de 50cm des cloisons.	M²	27,00		
Mise en œuvre de carreaux de faïence.	M²	24,00		
<u>PLOMBERIE:</u>				
<u>Bloc sanitaires 1er, 2ème et 3ème étage du bâtiment B:</u>				
Fourniture et mise en œuvre d'ensembles cuvette w.c.	U	9,00		
<i><u>Variante 1, avec réservoir attenant :</u></i>				
9u * €ht : €ht.				
Mise en œuvre d'un lavabo.	U	7,00		
Déplacement du radiateur.	U	3,00		
<u>Bloc sanitaires 1er, 2ème étage du bâtiment A:</u>				
Fourniture et mise en œuvre d'ensembles cuvette w.c.	U	9,00		
<i><u>Variante 2, avec réservoir attenant :</u></i>				
9u * €ht : €ht.				
Mrepositionnement des lavabos déposés.	U	4,00		
Mise en œuvre d'un lavabo.	U	2,00		
			Total Page 2	

Désignation des travaux	U	Quantité	Prix Unitaire	Prix total
Report page 2				
<u>FAUX PLAFOND:</u>				
<u>Bloc sanitaires 1er, 2ème et 3ème étage et sanitaires professeurs du bâtiment B:</u>				
Fourniture et mise en œuvre d'un fauxplafond compris structure métallique et dalles 600*600mm blanches.	M²	41,00		
<u>Bloc sanitaires 1er, 2ème étage du bâtiment A:</u>				
Fourniture et mise en œuvre d'un fauxplafond compris structure métallique et dalles 600*600mm blanches.	M²	42,00		
<u>ELECTRICITE:</u>				
<u>Bloc sanitaires 1er, 2ème et 3ème étage et sanitaires professeurs du bâtiment B:</u>				
Fourniture et mise en œuvre de spots encastrés.	U	15,00		
Fourniture et mise en œuvre de détecteurs.	U	7,00		
Dépose et neutralisation des interrupteurs.	U	7,00		
<u>Bloc sanitaires 1er, 2ème étage du bâtiment A:</u>				
Fourniture et mise en œuvre de spots encastrés.	U	20,00		
Fourniture et mise en œuvre de détecteurs.	U	6,00		
Dépose et neutralisation des interrupteurs.	U	3,00		
<u>MENUISERIE BOIS :</u>				
<u>Bloc sanitaires 1er, 2ème et 3ème étage du bâtiment B:</u>				
Fourniture d'un bloc porte coupe feu de 0,83m de passage.	U	6,00		
<u>PEINTURE :</u>				
<u>Bloc sanitaires 1er, 2ème et 3ème étage et sanitaires professeurs du bâtiment B:</u>				
Préparation des supports et application de deux couches de peinture sur les murs et menuiseries.	M²			
<u>Bloc sanitaires 1er, 2ème étage du bâtiment A:</u>				
Préparation des supports et application de deux couches de peinture sur les murs et menuiseries.	M²			
TOTAL H.T hors variante				
T.V.A à 20%				
TOTAL T.T.C.				