## CDPGF

LOT	1
COMMUNE	Paris 3
LYCEE	Turgot
DESIGNATION DES TRAVAUX	Peinture gymnase du bas et accès rue Volta

POSTES	DESIGNATION	U	Qtés	P.U.	TOTAUX		
	Bâchage, protections, nettoyage, installation (comprenant panneaux, échafaudages, matériel de protection, de sécurité et de balisage) cantonnement et repliement de chantier	ens.	1				
	Nettoyage soigné du chantier après intervention  Installation	ens.	SOUS TO	OTAL UT	•		
	Ilistaliation		3003 10	JIALHI	- €		
	Peinture						
Travaux préparatoires	Dépose et repose des équipements aux murs et plafond	Ens	1				
	Reparation de fissures et lezardes pontage et lissage si necessaire	Ens	1				
Peinture	Les travaux de peinture comprendront tous travaux de préparation du support et d'apprêt selon les règles de l'art et l'état de finition. Application d'un primaire d'accrochage, d'une peinture acrylique, application en plusieurs couches jusqu'à recouvrement  Supports: murs et plafonds existants, de type murs en maçonnerie, murs peints existants, murs en matériaux à base de plâtre.  Aspect: Satiné État de finition: A Coloris: 2 couleurs au choix du maitre d'ouvrage	m2					
	Tuyauteries, plinthes,radiateurs : deux couches peinture brillante,						
	couleurs au choix de la maitrise d'œuvre	ens.			- €		
Peinture sur subjectiles bois et dérivés	Les travaux de peinture comprendront tous travaux de préparation du support et d'apprêt selon les règles de l'art, précédant la mise en peinture. Application d'une peinture inflammable, application en plusieurs couches.  Supports : neufs, pré-peint ou non de type bois et dérivés.  Portes et fenêtres sur les deux faces et entourages de portes et fenêtres, plinthes  Mise en jeu, y compris rabotage si nécessaire.  Aspect : Brillant  État de finition : finition A  Coloris : 2 couleurs au choix du maître d'ouvrage  Les plinthes seront remplacées si leur état ne permet pas une finition	u confor	me				
	Les travaux de peinture comprendront tous travaux de préparation	00111011					
Peinture sur subjectiles metalliques	du support et d'apprêt selon les règles de l'art, précédant la mise en peinture. Application d'une peinture inflammable, application en plusieurs couches. Supports : poteaux, porte tout type de support métallique	ens.					
	Aspect : Brillant État de finition : finition A						
Cardo aaraa	Coloris : 2 couleurs au choix du maître d'ouvrage	one	1		£		
Garde corps	Reprise soignée et invisible des gardes corps en béton  Peinture	ens.	SOUS TO	OTAL HT	- €		
T - 4 1 1 1 1							
Total H					0,00 €		

	RECAPITULATIF				
		DESIGNATION DES TRAVAUX	Montant HT		
LC	OT 1	Peinture	- €		

	- € € Monta	ent H.T.
Total TVA	- € <b>€</b> Taux	TVA: 20
	- € € Monta	ant T.T.C.

Le Signature et cachet de l'entreprise à