CONPAS
COORDINATION

AMENAGEMENT DU FOYER DES LYCEENS ET RÉFECTION DES SANITAIRES

Lycée Fernand et Nadia LEGER – 7, allée Fernand LEGER – 95104 ARGENTEUIL

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

PRESCRIPTIONS LOT B MENUISERIES BOIS & PVC

Maîtrise d'Ouvrage

LYCEE FERNAND ET NADIA LEGER
7, allée Fernand LEGER
95104 ARGENTEUIL

Direction et Service comptable
Solange KPAKPO
Tél : 01 39 98 43 41

Assistance Maîtrise d'Ouvrage Région Ile-De-France
Unité LYCEES – SDTNO
BRINJEAN Ugo
Tél : 01 53 85 66 56

Maîtrise d'Œuvre

CONPAS COORDINATION
2, rue du Nouveau Bercy
94220 CHARENTON LE PONT

Pôle Maitrise d'Œuvre
Alexandre VITRY
Tél : 01 40 50 10 98

SOMMAIRE

5 - LOT 5 > MENUISERIE BOIS & PVC 3
5.1 - ETENDUE DES PRESTATIONS DE MENUISERIE BOIS & PVC 3
5.1.1 - Blocs portes 3
5.1.2 – Equipement de quincaillerie 3
5.1.3 - Chants plats 3
5.1.4 – Fenêtres 4
5.1.5 - Plinthes 4
5.1.6 – Imposte à régler 4
5.2 - TABLEAU DES PORTES 5
5.3 - TABLEAU DES FENETRES 6

5 - LOT 5 > MENUISERIE BOIS & PVC

5.1 - ETENDUE DES PRESTATIONS DE MENUISERIE BOIS & PVC

5.1.1- Blocs portes

Description :
Les portes neuves à mettre en place sont des portes pleines en bois à âmes pleines, les bâtis sont en bois rouge pré-peints, les battants sont stratifiés couleurs dans la gamme PAPAGO de chez POLYREY. Le maitre d'œuvre souligne qu'une attention particulière sera apportée aux finitions prescrites, aux différents passages libres, aux sens d'ouvertures et aux appareillages spécifiques de chaque porte.
Localisation :
RDC, voir plan et tableau des portes

5.1.2– Equipement de quincaillerie

Description :
Fournir et poser sur les portes créées et existantes, des béquilles de type ARCOLOR HR, sur grande plaque renforcée - entraxe 195 mm – avec béquille droite de chaque côté de chez VACHETTE de couleur gris anthracite, RAL 9005, à échantillonner pour avis MO.
Localisation :
RDC, voir plan et tableau des portes

5.1.3- Chants plats

Description :
Fournir et poser sur l'ensemble des périphéries des portes des chants plats de finition (sur les deux faces des blocs au joint bâtis/cloisons) en médium de section 1x5 cm, à peindre. L'entreprise veille en particulier à la réalisation harmonieuse et continue des jonctions entre les chants plats d'encadrement de porte et les plinthes. L'entreprise chiffre son offre sur une base de 100 ml.
Localisation :
RDC, ensemble des bâtis

5.1.4– Fenêtres

Description :

En coordination avec le maçon, fournir et poser :

1) En façade du foyer des ensembles menuisés en PVC composés :
   - D'une huisserie battantes à la française, format H 120 x L 150 cm
   - D'une allège vitrée fixe, format H 45 x L 150 cm
   - D'une imposte basculante, format H 35 x L 150 cm
2) Dans le local informatique un bâti PVC composé :
   - D'une huisserie battante à la française 150x150 cm

La prestation est entendue :

- Fourniture de double vitrage clair en 44²
- Toutes sujétions de correspondance aux éléments existants du R+1,
- Toute réalisation des scellements dans les réservations réalisées par le maçon

Localisation :

RDC, voir plan et tableau des fenêtres

5.1.5- Plinthes

Description :

Fournir et poser sur l'ensemble du pied de façade et sur tous les cloisonnements plâtre, hors linéaire de faïence murale, des plinthes périphériques en médium de section 1x30 cm, à peindre. On veillera en particulier à la réalisation harmonieuse et continue des jonctions entre les plinthes et les chants plats d'encadrement de porte. L'entreprise chiffre son offre sur une base de 60 ml. Le titulaire note que les plinthes carrelages sont intégrées dans le poste carrelage.

Localisation :

RDC, Ensemble du projet

5.1.6– Imposte à régler

Description :

Les portes et châssis conservées sont à réviser. Aussi dans le cadre d'une offre globale et forfaitaire, l'entreprise dote son offre d'un poste d'entretien général. Le cas échéant, les organes de manœuvre seront démontés et graissés. Les pièces défectueuses sont remises en état ou remplacées. La prestation est entendue toutes sujétions de mise en jeu et de détalonnage en fonction des nouveaux revêtements et changement à neuf des béquilles. Le titulaire porte une attention particulière au nettoyage des feuillures, de grilles de ventilations et des éventuels rejingots.

La prestation est entendue nettoyage fin et aux deux faces

Localisation :

RDC, façade voir plans

5.2 - TABLEAU DES PORTES

N°	ETAT	LOT ou SOUS LOT	BÂTI	VENTAIL *Ame*	FINITION *Huisserie + porte*	OUVERTURE	EQUIPEMENT
P1	Existant	Menuiserie bois & PVC	Aluminium PL 90+50	Vitrage + traverse centrale	Existant + Existant	Poussant droit	Béquille Ferme porte Crémone
P2	A créer	Menuiserie bois & PVC	Bois rouge PL70	Alvéolaire	A peindre + Strat PAPAGO MOUSSE MO47	Poussant gauche	Béquille Bouton moleté intérieur
P3	A créer	Menuiserie bois & PVC	Bois rouge PL70	Alvéolaire	A peindre + Strat PAPAGO MOUSSE MO47	Poussant gauche	Béquille Bouton moleté intérieur
P4	A créer	Menuiserie bois & PVC	Bois rouge PL70	Alvéolaire	A peindre + Strat PAPAGO AMANDINE AO36	Poussant gauche	Béquille Bouton moleté intérieur
P5	A créer	Menuiserie bois & PVC	Bois rouge PL70	Alvéolaire	A peindre + Strat PAPAGO EPICEA EO82	Poussant gauche	Béquille Bouton moleté intérieur
P6	A créer	Menuiserie bois & PVC	Bois rouge PL70	Alvéolaire	A peindre + Strat PAPAGO ZESTE CITRON ZO16	Poussant gauche	Béquille Bouton moleté intérieur
P7	A créer	Menuiserie bois & PVC	Bois rouge PL70	Alvéolaire	A peindre + Strat PAPAGO MOUSSE MO47	Poussant gauche	Béquille Bouton moleté intérieur
P8	A créer	Menuiserie bois & PVC	Bois rouge PL70	Alvéolaire	A peindre + Strat PAPAGO KIWI KO01	Poussant gauche	Béquille Bouton moleté intérieur
P9	A créer	Menuiserie bois & PVC	Bois rouge PL70	Alvéolaire	A peindre + Strat PAPAGO NEON NO02	Poussant gauche	Béquille Bouton moleté intérieur
P10	Existant	Menuiserie bois & PVC	Aluminium PL 90+50	Vitrage + traverse centrale	Existant + Existant	Poussant droit	Béquille Ferme porte Crémone
P11	A créer	Menuiserie bois & PVC	Bois rouge PL180	Plein	A peindre + Strat PAPAGO BRUN HAVANE B127	Poussant gauche	Béquille Ferme porte Crémone
P12	A créer	Menuiserie bois & PVC	Bois rouge PL90	Alvéolaire	A peindre + Strat PAPAGO EPICEA EO82	Poussant gauche	Béquille Bouton moleté intérieur
P13	A créer	Menuiserie bois & PVC	Bois rouge PL70	Alvéolaire	A peindre + Strat PAPAGO ZESTE CITRON ZO16	Poussant gauche	Béquille Bouton moleté intérieur
P14	A créer	Menuiserie bois & PVC	Bois rouge PL70	Alvéolaire	A peindre + Strat PAPAGO ZESTE CITRON ZO16	Poussant gauche	Béquille Bouton moleté intérieur
P15	A créer	Menuiserie bois & PVC	Bois rouge PL70	Alvéolaire	A peindre + Strat PAPAGO NEON NO02	Poussant gauche	Béquille Bouton moleté intérieur

N°	ETAT	LOT ou SOUS LOT	BÂTI	VENTAIL	FINITION *Huisserie + porte*	OUVERTURE	EQUIPEMENT
P16	A créer	Menuiserie bois & PVC	Bois rouge PL70	Alvéolaire	A peindre + Strat PAPAGO EPICEA EO82	Poussant gauche	Béquille Bouton moleté intérieur
P17	A créer	Menuiserie bois & PVC	Bois rouge PL70	Alvéolaire	A peindre + Strat PAPAGO MOUSSE MO47	Poussant gauche	Béquille Bouton moleté intérieur
P18	A créer	Menuiserie bois & PVC	Bois rouge PL70	Alvéolaire	A peindre + Strat PAPAGO ZESTE CITRON ZO16	Poussant gauche	Béquille Bouton moleté intérieur
P19	A créer	Menuiserie bois & PVC	Bois rouge PL90	Alvéolaire	A peindre + Strat PAPAGO AMANDINE AO36	Poussant gauche	Béquille Bouton moleté intérieur
P20	A créer	Menuiserie bois & PVC	Bois rouge PL180	Plein	A peindre + Strat PAPAGO BRUN HAVANE B127	Poussant gauche	Béquille Ferme porte Crémone
P21	Existant	Menuiserie bois & PVC	Bois rouge PL80	-	A peindre + A peindre	Poussant gauche	Béquille Bouton moleté intérieur
P22	Existant	Menuiserie bois & PVC	Bois rouge PL80	-	A peindre + A peindre	Poussant gauche	Béquille Bouton moleté intérieur
P23	Existant	Menuiserie bois & PVC	Bois rouge PL80	-	A peindre + A peindre	Poussant gauche	Béquille Bouton moleté intérieur

5.3 - TABLEAU DES FENETRES

N°	ETAT	LOT ou SOUS LOT	BÂTI	Vitrage	ALLEGE	FENETRE	IMPOSTE	OUVERTURE
F1	A créer	Menuiserie bois & PVC	PVC H 200 x L 100	clair 44²	H 45 x L 100	H 120 x L 100	H 35 x L 100	Allège : fixe Fenêtre : à la française (béquille) Imposte : basculant (crémone)
F2 à F9	A créer	Menuiserie bois & PVC	PVC H 200 x L 150	clair 44²	H 45 x L 150	H 120 x L 150	H 35 x L 150	Allège : fixe Fenêtre : à la française (béquille) Imposte : basculant (crémone)
F10	A créer (dito exisant)	Menuiserie bois & PVC	PVC H 150 x L 150	clair 44²	-	H 150 x L 150	-	Allège : sans objet Fenêtre : à la française (béquille) Imposte : sans objet