

**FAUX PLAFOND ET LUMINAIRES DANS LES CIRCULATIONS DU
BATIMENT B DU LYCEE J MONOD**

Désignation des travaux	U	Quantité	Prix Unitaire	Prix total
GENERALITES :				
Protection et nettoyage de fin de chantier.	Ens.	1,00		
FAUX PLAFOND :				
<u>Bâtiment B</u>				
Côté Ascenseur				
Dépose des dalles de faux plafond existantes, fourniture et mise en œuvre de dalles de faux plafond en dalles 600*600mm de type Acoustichoc.				
1er étage Bâtiment B, côté ascenseur	M ²	82,00		
2ème étage Bâtiment B, côté ascenseur	M ²	81,00		
3ème étage Bâtiment B, côté ascenseur	M ²	83,00		
			Sous total Bâtiment B, côté ascenseur	
Côté Cour				
Dépose des dalles de faux plafond existantes, fourniture et mise en œuvre de dalles de faux plafond en dalles 600*600mm de type Acoustichoc.				
1er étage Bâtiment B, côté cour	M ²	211,00		
			Sous total Bâtiment B, côté cour	
<u>RDC bas du Bâtiment B, laverie</u>				
Fourniture et mise en œuvre d'un faux plafond en dalles de faux plafond 600*600mm de type bacs acier prélaqués blanc, bords droits.				
	M ²	17,00		
			Sous total Laverie	
			Total page 1	

Désignation des travaux	U	Quantité	Prix Unitaire	Prix total
			Report page 1	
<u>ELECTRICITE :</u>				
<u>Bâtiment B</u>				
Côté Ascenseur				
<u>1er étage Bâtiment B, côté ascenseur</u>				
Dépose des luminaires existants, fourniture et mise en œuvre de luminaires.	U	7,00		
Fourniture et mise en œuvre de détecteurs de présence avec obturation des anciens interrupteurs.	U	5,00		
<u>2ème étage Bâtiment B, côté ascenseur</u>				
Dépose des luminaires existants, fourniture et mise en œuvre de luminaires.	U	7,00		
Fourniture et mise en œuvre de détecteurs de présence avec obturation des anciens interrupteurs.	U	5,00		
<u>3ème étage Bâtiment B, côté ascenseur</u>				
Dépose des luminaires existants, fourniture et mise en œuvre de luminaires.	U	7,00		
Fourniture et mise en œuvre de détecteurs de présence avec obturation des anciens interrupteurs.	U	5,00		
			Sous total Bâtiment B, côté ascenseur	
<u>Bâtiment B</u>				
Côté Cour				
<u>RDC Administration et hall Bâtiment B, côté cour</u>				
Dépose des luminaires existants, fourniture et mise en œuvre de luminaires.	U	14,00		
Fourniture et mise en œuvre de détecteurs de présence.	U	14,00		
<u>1er étage Bâtiment B, côté cour</u>				
Dépose des luminaires existants, fourniture et mise en œuvre de luminaires.	U	13,00		
			Total page 2	

Désignation des travaux	U	Quantité	Prix Unitaire	Prix total
			Report page 2	
Fourniture et mise en œuvre de détecteurs de présence. <u>2ème étage Bâtiment B, côté cour</u>	U	4,00		
Dépose des luminaires existants, fourniture et mise en œuvre de luminaires.	U	13,00		
Fourniture et mise en œuvre de détecteurs de présence. <u>3ème étage Bâtiment B, côté cour</u>	U	4,00		
Dépose des luminaires existants, fourniture et mise en œuvre de luminaires.	U	13,00		
Fourniture et mise en œuvre de détecteurs de présence.	U	4,00		
Sous total Bâtiment B, côté cour				
<u>Bâtiment B</u>				
Laverie				
<u>RDC bas du Bâtiment B, laverie</u>				
Dépose des luminaires existants, fourniture et mise en œuvre de luminaires dans le faux plafond.	U	3,00		
Sous total Laverie				
TOTAL H.T				
T.V.A à 20%				
TOTAL T.T.C.				