

## **Rénovation d'un appartement type F5, situés coté rive gauche : (38, avenue d'Estienne d'Orves)**

### **Lot 1 PEINTURE**

Préparation du chantier, dépoussiérage, préparation-apprêt 1couche, application de 2 couches de peinture sur murs et plafonds. Ponçage préparation-apprêt 1couche, application de 2 couches de peinture sur les radiateurs et tuyauteries, boiseries et portes.

### **Lot 2 SOL**

Rénovation des sols salle de séjour et couloir. Mise en place de sol souple ou de dalles de parquet synthétiques.

### **Lot 3 ELECTRICITE**

Rénovation-mise aux normes de l'installation électrique.

Selon précisions ci-dessous :

PC simple Legrand Quantité 7

PC 2 module en saillie Legrand Quantité 13

PC 3 module en saillie Legrand Quantité 1

PC 4 module en saillie Legrand Quantité 1

Interrupteur simple allumage Quantité 7

Prise téléphone Quantité 1

Prise TV Quantité 5

Interrupteur double Quantité 4

Point lumineux (douilles et ampoules) Quantité 14

Ensemble point électrique cuisine (four, plaque, lave linge, lave vaisselle, hotte, réfrigérateur). Quantité 7

Détecteurs de fumée Quantité 2

Cuisine prises doubles en hauteur Quantité 4

Tableau électrique 1 rangées 8 modules Quantité 1

Interrupteur différentiel type A 40A Legrand Quantité 1

Disjoncteur 16 A DT 40 Legrand Quantité 4

Ensemble accessoire

Goulotte, câble 3 G 2,5

LE CAS ECHEANT LA

POSE DE BOITES

ENCASTREES EST

DEMANDEE.

#### **Lot 4 PLOMBERIE**

Rénovation-mise aux normes des installations d'arrivées et d'évacuations d'eau.  
Selon précisions ci-dessous :

##### **WC :**

Existant démontage du WC, reprise de l'évacuation en plomb Par une évacuation en PVC de 100 et joint à lèvre.

Remise en place du WC, et création d'une trappe de visite de la gaine technique.

##### **Salle de Bain existante :**

Démontage du lavabo et mise en place d'un meuble avec vasque de 1 M avec mitigeur et évacuation.

Remplacement de mitigeur baignoire.

##### **Cuisine :**

Suppression du robinet de gaz, débrancher la robinetterie et reprise de la vidange. Création d'une vidange pour le lave vaisselle et 1 robinet d'arrêt sous le meuble évier.

##### **Dressing :**

Reprise de la vidange pour mettre un siphon de machine à laver et remplacement du robinet.

##### **Douche à créer :**

Alimentation eau froide et eau chaude en P.E.R depuis les robinets d'arrêt dans le placard jusqu'au bac à douche et à la vasque.

Vidange du bac à douche de la vasque sur la colonne d'évacuation ou Sur le siphon de sol dans le dressing.

Mise en place du mitigeur de douche du mitigeur de vasque de la bonde et du siphon.

Fourniture et pose d'un bac à douche de 80 cm. Fourniture et pose d'une paroi fixe. Fourniture et pose de 2 meubles (1 dans la salle de bain et 1 salle de douche) Fourniture et pose de faïence.

**Chauffage :** Démontage de 10 radiateurs après la vidange de la colonne faite par le chauffagiste du Lycée.

Fourniture de 10 robinets radiateurs, 10 purgeurs à volant et 10 tés de réglage. Remise en place des 10 radiateurs après la peinture et le carrelage