Marché d'Exploitation des Installations Thermiques et Aérauliques

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

ANNEXE 1- Liste du matériel

COLLEGE LES SORENTINES

CHATILLON LE DUC

Collège LES SORENTINES – CHÂTILLON LE DUC

Production de Chaleur :

- 2 Chaudières gaz GUILLOT FBG 710 Puissance : 710 kW Etat : bon
- 2 Brûleurs CUENOD C 70 Etat : bon
- 2 disconnecteurs contrôlable Etat : bon
- 1 Pompe recyclage : SALMSON DCX 50/90 Etat : bon
- 1 Vase d'expansion PNEUMATEX 500 LITRES Etat : bon
- 1 Pompe double SALMSON

Distribution de Chaleur (en chaufferie) :

- 1 Automate STEAFFA : NRUF Etat : bon

Circuit Réseau Bât A-B-C-D :

- 1 Pompe SALMSON DCX 50/90 Etat : bon
- 1 Vanne 3 voies LANDIS SKB 62 Etat : bon

Circuit Réseau Bât E :

- 1 Pompe SALMSON CXL 50/90 Etat : bon
- 1 Vanne 3 voies LANDIS SKB 62 Etat : bon
- 1 Régulateur RVL 480 Etat : bon

Circuit Réseau CTA Bât E :

- 1 Pompe SALMSON DCX 50/90 Etat : bon

Production de Chaleur Gymnase :

- 1 Chaudière gaz TRANSTUB CT 280 Etat : bon
- 2 Brûleurs CUENOD C 28 Etat : bon

Distribution de Chaleur (en chaufferie) :

Circuit ECS Primaire :

- 1 Pompe SALMSON SCX 40/80 Etat : bon

Circuit ECS Bouclage :

- 1 Pompe SALMSON NSB 15/15 B Etat : bon

Circuit Radiateurs/Aérothermes :

- 1 Pompe SALMSON DCX 40-80 Etat : bon
- 1 Vanne 3 voies LANDIS SQK 34 Etat : bon
- 1 Régulation LANDIS RVL 471 Etat : bon

Distribution de Chaleur (sous-station Bât A1 et A2) :

Circuit Bât A1 :

- 1 Pompe SALMSON CXL 20/50 Etat : bon
- 1 Vanne 3 voies LANDIS SQS 65 Etat : bon
- 1 Régulation Steafa NRQF Etat : bon

Circuit Radiateurs Bât A1 :

- 1 Pompe SALMSON CXL 20/25 Etat : bon
- 1 Vanne 3 voies LANDIS SQS 65 Etat : bon

Circuit Radiateurs Bât A2 :

- 1 Pompe SALMSON CXL 20/70 Etat : bon
- 1 Vanne 3 voies LANDIS SQS 65 Etat : bon

Distribution de Chaleur (sous-station Bât B et C) :

Circuit Bât B :

- 1 Pompe SALMSON DCS 40-40 Etat : bon
- 1 Vanne 3 voies LANDIS SQS 65 Etat : bon
- 1 Régulation Steafa FI-TI-R1 Etat : bon

Circuit Radiateurs Bât C :

- 1 Pompe SALMSON DCS 40-40 Etat : bon
- 1 Vanne 3 voies LANDIS SQS 65 Etat : bon

Autres équipements :

- 4 aérothermes CIAT HELIO 2651 Etat : bon
- 1 Déstratificateur Etat : bon

Production de Chaleur Pavillons :

- 4 Chaudières murales gaz SAUNIER DUVAL Thelia 23 E Etat : bon
- 1 chaudière murale gaz ELM LEBLANC GVMH Etat : bon

Ventilation :

- 1 CTA CIAT Climaciat 50 (bât B et E) Etat : bon
- 1 CTA CIAT Climaciat 150 (cuisine/restaurant) Etat : bon
- 1 CTA CIAT FEH15H2 (CDI) Etat : bon
- 1 Tourelle d'Extraction Etat : bon
- 5 Caissons d'extraction Etat : bon

Production d'ECS :

- 1 Ballon GUILLOT 45 500 L Etat : bon
- 1 Disconnecteur JR GUMAT

Autres Equipements :

- 3 Cassettes plafonnières (Salle musique) Etat : bon
- 1 GTC

Divers non concernés par le présent marché :

Ens Hotte Laverie Demi-pension
Ens Hotte Plonge batterie Demi-pension
Ens Hotte Cuisine SEGPA
2 Adoucisseurs Etat : bon

NB : La liste des matériels n'est pas exhaustive, elle indique les principaux éléments vus et / ou déclarés. Elle inclut implicitement tous les éléments situés en chaufferie (vannes d'isolements, de réglage, soupapes, manomètres, thermomètres, sondes, régulateurs, etc.…) nécessaires au bon fonctionnement des installations. Les quantités sont données à titre indicatif. Les accessoires (robinetteries, purgeurs, régulations) des équipements de ventilation sont à prendre en compte en P2.