

**DPGF TRAVAUX BUREAU PROVISEUR  
LYCEE J.MONOD**

**Affaire :** Divers travaux d'aménagement du bureau proviseur et de la salle de réunions au lycée J.Monod.

**\* Les quantités seront à prendre sur place lors de la visite.**

Désignation des travaux	U	Quantité	Prix Unitaire	Prix total
<b><u>DEMOLITION - G.O:</u></b>				
Pour création d'une porte entre le couloir et la future salle de réunion, démolition soignée du mur, évacuation en décharge.	M²	2,30		
Dépose soignée des deux châssis donnant sur le couloir, évacuation en décharge.	U	2,00		
Dépose du parquet côté future salle de réunion, évacuation en décharge.	M²	24,00		
Dépose de l'ensemble des éclairages, évacuation en décharge.	Ens.	1,00		
<b><u>En option</u></b> : Dépose du parquet côté bureau du proviseur, compris évacuation en décharge. <b>24M² *            €HT :            €HT.</b>				
<b><u>MACONNERIE, CLOISONNEMENT:</u></b>				
Pour boucher suite à la dépose des châssis, fourniture et mise en œuvre d'un complexe constitué de 2 plaques de BA 13 sur chaque face avec un isolant acoustique.	Ens.	2,00		
Fourniture et mise en œuvre d'un cloisonnement acoustique sur toute hauteur pour séparer le bureau du proviseur de la future salle de réunion.	M²	21,00		
<b><u>REVETEMENT DE SOL PVC :</u></b>				
Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement plastique en lès isophonique, imitation parquet, compris ragréage et barre de seuil. Côté future salle de réunion.	M²	24,00		
<b><u>En option</u></b> : Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement plastique en lès isophonique, imitation parquet, compris ragréage et barres de seuil. Côté futur bureau du proviseur. <b>24M² *            €HT :            €HT.</b>				
			<b>Sous Total P1</b>	

**DPGF TRAVAUX BUREAU PROVISEUR  
LYCEE J.MONOD**

Désignation des travaux	U	Quantité	Prix Unitaire	Prix total
			Report P1	
<b><u>FAUX PLAFOND:</u></b>				
Intervention pour dépose provisoire et repositionnement du faux plafond sur le cloisonnement créé.	Ens.	1,00		
<b><u>ELECTRICITE:</u></b>				
Fourniture et mise en œuvre de pavés lumineux à LEDS dans le futur bureau du proviseur.	U	4,00		
Fourniture et mise en œuvre de pavés lumineux à LEDS dans la future salle de réunion.	U	4,00		
Intervention sur l'allumage pour créer 1 allumage supplémentaire pour la future salle de réunion, compris interrupteur à positionner près de la porte créée.	Ens.	1,00		
Mise en œuvre dans le faux plafond d'un câble HDMI et d'une alimentation pour futur projecteur vidéo. Câbles depuis le milieu de la pièce jusqu'au pied de la façade vitrée.	Ens.	1,00		
Mise en œuvre de prises 16A + T.	U	2,00		
Mise en œuvre d'une prise RJ45 compris raccordement sur le réseau.	U	1,00		
<b><u>MENUISERIE :</u></b>				
Fourniture et mise en œuvre d'un bloc porte isophonique de 90 cm de passage pour accès à la salle de réunion depuis le couloir, compris scellement et reprise des tableaux.	U	1,00		
Fourniture et mise en œuvre de plinthes en médium sur le cloisonnement créé.	MI	14,00		
<b><u>PEINTURE:</u></b>				
Préparation et mise en peinture des murs et menuiseries du bureau du proviseur, de la future salle de réunion et du panneau de mur côté couloir.	M²	115,00		
			<b>TOTAL H.T hors options</b>	
			<b>T.V.A à 20%</b>	
			<b>TOTAL T.T.C.</b>	