

FICHE TECHNIQUE DETECTION INTRUSION

Centrale d'alarme intrusion GUARDALL

PX80.500 V1 V2

1. CONDITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT

Classification du site

- ❖ Notre activité principale : Etablissement scolaire publique
- ❖ Surface : 3000 m² environ
- ❖ Classe de risque intrusion : Groupe I de la Catégorie C

Nombre de visites : **2 visites annuelles**

Délai d'intervention : 48H, 5 jours sur 7, hors samedi, dimanche et jours fériés, à partir de la réception de l'appel

2. DETAIL DES TRAVAUX DETECTION INTRUSION

Mesure des tensions et intensités suivantes :

- ❖ Tension secteur
- ❖ Tension batterie en charge avec secteur pour les centrales, chargeurs, sirènes intérieures et extérieures,
- ❖ Tension batterie en charge sans secteur pour les centrales, chargeurs, sirènes intérieures et extérieures,
- ❖ Tension batterie à vide pour les centrales, chargeurs, sirènes intérieures et extérieures,
- ❖ Essais des signalisations défaut alimentation et batterie.

Prestation réalisée :

- ❖ Essais du blocage de chaque borne,
- ❖ Essais général de l'ensemble,
- ❖ Essai réel des sonneries, ronfleurs, sirènes,
- ❖ Essais de la détection de chacun des détecteurs,
- ❖ Essais des autoprotéctions de 50 % des appareils par visite,
- ❖ Essais de la transmission et des organes de contrôle et mémorisation,
- ❖ Essais des asservissements,
- ❖ Mesures et réglages nécessaires, Nettoyage,
- ❖ Consignation des résultats et remarques sur le carnet de contrôle ou sur le bon d'intervention.

3. NOMENCLATURE DU MATERIEL OBJET DU CONTRAT

- | | |
|---|-----------|
| ❖ Centrale/transmetteur 8 entrées / 4 sorties | Qté = 001 |
| ❖ Transmetteur téléphonique | Qté = 001 |
| ❖ Modules d'extension 8 entrées / 4 sorties | Qté = 022 |
| ❖ Clavier de commande | Qté = 002 |
| ❖ Détecteur volumétrique infrarouge | Qté = 107 |
| ❖ Contact d'ouverture | Qté = 002 |
| ❖ Sirène intérieure | Qté = 019 |
| ❖ Alimentation/chargeur supplémentaire | Qté = 011 |