

 <p>collège Rosa Parks - Nantes</p> <p>académie Nantes</p> <p>éducation nationale</p> <p>Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE</p>	<p>COLLEGE ROSA PARKS 91 BD P. DE COUBERTIN - 44100 - NANTES tél. : 02 40 94 29 50 fax : 02 40 59 72 58 gestionnaire.0440309x@ac-nantes.fr</p>
---	--

DEMANDE DE DEVIS DE TRAVAUX DE REFECTION DE PEINTURE

Le 02/04/2019 à Nantes

IMPORTANT :

VOTRE PROPOSITION DOIT ETRE ETABLIE SELON LES SUPERFICIES INDIQUEES CI-DESSOUS ET ETRE ADRESSEE PAR MAIL OU SUR LA PLATE-FORME AJI AUX COORDONNEES CI-DESSUS POUR LE **VENDREDI 03/05/2019 A 12H00 (DELAI DE RIGEUR).**

Dossier suivi par: **Arnaud BLOUIN - Gestionnaire du collège**

<i>Description</i>	<i>Unité</i>	<i>Qté</i>
<i>ZONE ADMINISTRATION</i>		
<i>LOCAL PHOTOCOPIEUR</i>		
<i>Murs :</i> - Lessivage - Rebouchage, ponçage - Impression fixatrice - 1 couche de peinture acrylique satinée polyuréthane	M2	31,25
<i>Boiseries :(porte 1 face)</i> - Lessivage - Rebouchage, ponçage - 2 couches de peinture glycéro satinée	M2	2,00
<i>Radiateurs & Tuyauteries ::</i> - Lessivage - 2 couches de peinture glycéro satinée	F	1,00
Sous-total		
<i>BUREAU PRINCIPAL ADJOINT</i>		
<i>Murs :</i> - Lessivage - Rebouchage, ponçage - Impression fixatrice - 1 couche de peinture acrylique satinée polyuréthane	M2	43,90

<i>Description</i>	<i>Unité</i>	<i>Qté</i>
<i>Boiseries :(porte 1 face)</i> - Lessivage - Rebouchage, ponçage - 2 couches de peinture glycéro satinée	M2	6,00
<i>Radiateurs & Tuyauteries ::</i> - Lessivage - 2 couches de peinture glycéro satinée	F	1,00
Sous-total		
<i>BUREAU SECRETARIAT</i>		
<i>Murs :</i> - Lessivage - Rebouchage, ponçage - Impression fixatrice - 1 couche de peinture acrylique satinée polyuréthane	M2	45,35
<i>Boiseries :(porte 1 face)</i> - Lessivage - Rebouchage, ponçage - 2 couches de peinture glycéro satinée	M2	6,00
<i>Radiateurs & Tuyauteries ::</i> - Lessivage - 2 couches de peinture glycéro satinée	F	1,00
Sous-total		
<i>SANITAIRE</i>		
<i>Murs :</i> - Lessivage - Rebouchage, ponçage - Impression fixatrice - 1 couche de peinture acrylique satinée polyuréthane	M2	3,85
<i>Boiseries :(porte 1 face)</i> - Lessivage - Rebouchage, ponçage - 2 couches de peinture glycéro satinée	M2	2,00
Sous-total		
<i>BUREAU PRINICIPAL</i>		
<i>Murs :</i> - Lessivage - Rebouchage, ponçage - Impression fixatrice - 1 couche de peinture acrylique satinée polyuréthane	M2	45,40

<i>Description</i>	<i>Unité</i>	<i>Qté</i>
<i>Boiseries :(porte 1 face)</i> - Lessivage - Rebouchage, ponçage - 2 couches de peinture glycéro satinée	M2	4,00
<i>Radiateurs & Tuyauteries ::</i> - Lessivage - 2 couches de peinture glycéro satinée	F	2,00
Sous-total		
<i>BUREAU GESTIONNAIRE</i>		
<i>Murs :</i> - Lessivage - Rebouchage, ponçage - Impression fixatrice - 1 couche de peinture acrylique satinée polyuréthane	M2	50,25
<i>Boiseries :(porte 1 face)</i> - Lessivage - Rebouchage, ponçage - 2 couches de peinture glycéro satinée	M2	4,00
<i>Radiateurs & Tuyauteries ::</i> - Lessivage - 2 couches de peinture glycéro satinée	F	1,00
Sous-total		
<i>ACCEUIL</i>		
<i>Murs :</i> - Lessivage - Rebouchage, ponçage - Impression fixatrice - 1 couche de peinture acrylique satinée polyuréthane	M2	31,85
<i>Boiseries :(porte 1 face)</i> - Lessivage - Rebouchage, ponçage - 2 couches de peinture glycéro satinée	M2	4,00
<i>Radiateurs & Tuyauteries ::</i> - Lessivage - 2 couches de peinture glycéro satinée	F	1,00
Sous-total		
<i>ZONE ENSEIGNEMENT</i>		
<i>SALLE DES PROFESSEURS</i>		
<i>Murs :</i> - Lessivage - Rebouchage, ponçage - Impression fixatrice - 1 couche de peinture acrylique satinée polyuréthane	M2	72,55
<i>Boiseries :(porte 1 face)</i> - Lessivage - Rebouchage, ponçage - 2 couches de peinture glycéro satinée	M2	6,00
<i>Radiateurs & Tuyauteries ::</i> - Lessivage - 2 couches de peinture glycéro satinée	F	2,00
Sous-total		

Description	Unité	Qté
COULOIR R+2		
Murs : - Lessivage - Rebouchage, ponçage - Impression fixatrice - 1 couche de peinture acrylique satinée polyuréthane	M2	193.94
Boiseries :(porte 1 face) - Lessivage - Rebouchage, ponçage - 2 couches de peinture glycéro satinée	M2	34,00
Radiateurs & Tuyauteries :: - Lessivage - 2 couches de peinture glycéro satinée	F	2,00
Sous-total		
CAGE D'ESCALIER SOUS PRÉAU		
Murs : - Lessivage - Rebouchage, ponçage - Impression fixatrice - 1 couche de peinture acrylique satinée polyuréthane	M2	67,55
Echafaudage (compris dépose et repose, transport aller/retour) Sous-total	F	1,00
COULOIR R+1		
Murs : - Lessivage - Rebouchage, ponçage - Impression fixatrice - 1 couche de peinture acrylique satinée polyuréthane	M2	332.03
Boiseries :(porte 1 face) - Lessivage - Rebouchage, ponçage - 2 couches de peinture glycéro satinée	M2	82,00
Radiateurs & Tuyauteries :: - Lessivage - 2 couches de peinture glycéro satinée	F	2,00
Sous-total		