

Cogolin, le 07/02/2021

**Lycée du Golfe**

83580 GASSIN

**Chantier :**  
Lycée du Golfe

83580 GASSIN

## DEVIS

N° D2102-012

Création d'un espace de plusieurs terrains de boules sur 410m2.

Désignation	Qté	U	Total H.T.
Fourniture de ballaste 30/60 en sous couches sur 0,15 cm/HT recyclés. 120 tonnes. OPTION:	1.00	U	
Tout venant de carrière sur 0,15 cm de HT. 90 tonnes. Fourniture directe: .....	1.00	U	
Géotextile sur 410m2 à mettre avant le ballaste ou le tout venant. OPTION:	1.00	U	
Fourniture de sable stabilisé sur 0,7 cm HT 55 tonnes. Fourniture directe: .....	1.00	U	
Fourniture de gravier gris concassé en surfacage sur le stabilisé. 30 tonnes Fourniture directe:	1.00	U	
Réalisation de 1 regard 40 x 40 et grille en fonte angle terrassement, tranchée pour évacuation des eaux pluviales.	1.00	U	
Réalisation de décaissé avec engin mécanique et manuellement avec plusieurs engins sur 0,50 de HT et stockage des terres en fond du terrain. 266m3 avec foisonnement.	1.00	U	
Livraison et transport par camion 8x4 des matériaux. 295 tonnes Fourniture directe:	1.00	U	
Mise en place des matériaux avec engins mécaniques, mise à profil, compactage et mouillage (a voir au point d'eau) et main d'œuvre manuelle.	1.00	U	

**Total H.T.**

**T.V.A. 20 %**

**Total T.T.C.**