



Lycée Pierre-Gilles de Gennes
BP 144
58206 COSNE COURS S/LOIRE Cedex

Tél. : 03.86.28.23.45 – Fax : 03.86.28.89.00



MINISTÈRE DE
L'ÉDUCATION NATIONALE

MINISTÈRE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE



Objet du marché : Contrat entretien des SSI.

Lieux d'exécution : Lycée Pierre Gilles de Gennes
4, rue du Colonel Rabier BP 144
58200 Cosne cours sur Loire.

Lot n°3 : Site général. Site professionnel. Internat. Gymnase.

Vérification annuelle des 4 SSI

Essais de fonctionnement des 4 SSI et des organes annexes (voir annexe 1 pièce jointe).

Saisie et édition du rapport annuel (par organes).

Déplacement – interventions – remplacements des pièces pour la bonne marche des installations par organes sur sinistres ou dégradations volontaires.

Frais administratif.

Intervention d'un technicien sous 24 à 48 heures.

Formation du personnel sur l'installation du SSI.

Réglementation applicable :

Code du travail

Code E.R.P

R7-NFS 61936 DI

ANNEXE 1

Essais fonctionnels du SSI comprenant:

- Examen des états sur l'Unité de Signalisation (U.S.) par action sur le (ou les) boutons(s) "essai voyants éventuels et, dans le cas d'un C.M.S.I, par action sur la touche "bilan"
- Constat de la signalisation donnant l'état des A.E.S. et des A.P.S.
- Examen du tableau de signalisation de S.D.I.
- Examen de la position d'attente des dispositifs de verrouillage des issues de secours(D.A.S. prêt à être déverrouillé)
- Constat de l'intégrité des dispositifs de commande (au sens de la norme NF S 61-938) se situant au niveau d'accès 0.
- Essai du S.D.I. à partir des détecteurs et des déclencheurs manuels.
- Essai du C.M.S.I à partir du S.D.I.
- Essai du S.M.S.I. au moyen des dispositifs de commande manuelle.
- Examen du passage en position de sécurité des D.A.S. ou D.C.T. Cet examen peut-être limité au constats des états sur l'U.S.
- Essai de déverrouillage des dispositifs de verrouillage pour issues de secours.
- Essai de la fonction compartimentage si il existe des D.A.S. communs à plusieurs Zones de mise en sécurité (Z.S.).
- Essai des coffrets de relayage pour ventilateurs de désenfumage.
- Essais des dispositifs de relayage de mise en sécurité tels que la mise en fonctionnement de l'éclairage, me "non-stop" des ascenseurs, etc..., à partir d'un point de détection.
- Essai du C.M.S.I. à partir d'un détecteur d'incendie (SSI de catégorie A) et d'un déclencheur manuel (D.M.) par zone de mise en sécurité (Z.S.).
- Essai des exutoires, ouvrants, portes à fermeture automatiques, rideaux et portes à dévêtissement vertical .
- Essai fonctionnel de chaque détecteurs d'incendie (S.S.I. de catégorie A) et de chaque déclencheur manuel (D.M.).
- Essai des clapets et volets.
- Essai des dispositifs de commande (au sens de la norme NF S 61-938).
- Examen visuel direct de chaque D.A.S., y compris ceux qui dispose d'un contrôle de position et d'un réarmement à distance.
- Essai de fonctionnement de l'équipement d'alarme (E.A.).