RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

Lycée d'enseignement général Hoche
Versailles

Description des Travaux – ANNEXE 1

**Lieux des travaux** : Lycée Hoche – 73 av de St Cloud – 78000 Versailles
Façade ouest du bâtiment couvent, « face cour des collégiens » sur 3 niveaux.

**Nature des travaux** :

**Rénovation de 40 menuiseries extérieures de type « fenêtre » et « œil de bœuf » par remise en peinture.**

| | |
|---|---|
| 9 fenêtres en RdC à imposte haute demi-lune de : | H 3 .15 X 11.75 |
| 8 fenêtres en Rdc à imposte haute demi-lune de : | H 2.58 X 11 .30 |
| 1 fenêtre rectangulaire en RdC de : | H 1.43 X 11.31 |
| 18 fenêtres rectangulaires au 1er étage | H 2.58 X 1 1 . 30 |
| 2 œil de bœuf en toiture (2éme étage) de : | H 0.98 X 1 0 . 86 |

**Prestation demandée** :

Nettoyage des menuiseries intérieures, extérieures avec ponçage et décapage des vieilles peintures si besoin.

**Extérieur :**

Reprise des mastics extérieurs si besoin, application d'un enduit gras de rebouchage ou type « sintobois » sur les parties « bois » trop abîmées.

Remise en jeu des menuiseries si besoin, application d' un joint d'étanchéité type « silicone » en périphérie du dormant, et plus particulièrement en partie basse sous la pièce d'appui pour assurer la bonne étanchéité entre le bois et la maçonnerie.

Application d'une couche primaire et de deux couches de finition suivant coloris RAL7035 .

**Intérieur :**

Préparation du support, application d'une couche primaire et d'une couche de finition coloris RAL Blanc mat.