

Aff-21/006

PORT SUR SAONE POLE APICOLE

C.D.P.G.F

Lot 01 TERRASSEMENT VRD

| Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot. |
|---------------|---|----------|---------|-------|---------|
| 01 | TERRASSEMENT VRD | | | | |
| | <u>Solution de base</u> | | | | |
| 01.1 | GENERALITE | | | | |
| 01.1.1 | TRAITEMENT DES DECHETS | 1 | Forfait | | |
| 01.1.2 | NB : | | pm | | |
| 01.1.3 | HYPOTHESE CLIMATIQUE | | pm | | |
| 01.1.4 | EFFICACITE ENERGETIQUE | | pm | | |
| 01.1.5 | REGLES D'HYGIENE | 1 | Forfait | | |
| 01.1.6 | NB : | | pm | | |
| 01.1.7 | FICHES FDES | 1 | Forfait | | |
| 01.2 | PREPARATION ET TERRASSEMENT | | | | |
| 01.3 | BATIMENT | | | | |
| 01.3.1 | PREPARATION DU TERRAIN | | | | |
| 01.3.1.1 | Découpe, scarification des enrobés existant et émulsions | 100,00 | ml | | |
| 01.3.1.2 | Terrassement en decapage de la terre vegetale et terre sur terrain, mise à niveau | 1 684,00 | m2 | | |
| 01.3.1.3 | Evacuation des terres excédentaires | 250,000 | m3 | | |
| 01.3.2 | REMBLAIEMENT PLATE FORME | | | | |
| 01.3.2.1 | Compactage du fond de forme | 1 | Forfait | | |
| 01.3.2.2 | Remblai pour plate-forme en concassé de carrière de 0/100 | 170,000 | m3 | | |
| 01.3.2.3 | Remblai pour plate-forme en concassé de carrière de 0/315 | 255,000 | m3 | | |
| 01.3.2.4 | Remblai pour plate-forme en concassé de carrière de 0/315 | 166,800 | m3 | | |
| 01.3.2.5 | CONTROLE DE LA COUCHE DE FORME PAR ESSAIS DE PLAQUE | 1 | Ens | | |
| 01.3.3 | RESEAU | | | | |
| 01.3.3.1 | TERRASSEMENT RESEAUX | | | | |
| 01.3.3.1.1 | Terrassement mécanique pour tranchée dans touvenant | 53,000 | m3 | | |
| 01.3.3.1.2 | Terrassement mécanique pour tranchée dans terre voir hétérogène et évacuation | 21,200 | m3 | | |
| 01.3.3.1.3 | Evacuations des terres excédentaires | 21,200 | m3 | | |
| 01.3.3.1.4 | Remblaiement en sable | 21,200 | m3 | | |
| 01.3.3.1.5 | Grillage avertisseur | 212,00 | ml | | |
| 01.3.3.2 | RESEAU EAU PLUVIALE | | | | |
| 01.3.3.2.1 | REGARD EAU PLUVIALE AVEC GRILLE FONTE CONCAVE CARRE | | | | |
| 01.3.3.2.1.1 | Regard de 40 x 40 intérieur avec tampon fonte | 7 | U | | |
| 01.3.3.2.1.2 | Regard de 40 x 40 intérieur avec grille fonte norme pmr | 4 | U | | |
| 01.3.3.2.2 | REGARD | | | | |
| 01.3.3.2.2.1 | REGARD DIAMETRE 1000 AVEC TAMPON FONTE | 1 | U | | |
| 01.3.3.2.3 | FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PVC SERIE ASSAINISSEMENT EN TRANCHEE | | | | |
| 01.3.3.2.3.1 | Canalisation de 160 mm de diamètre | 76,00 | ml | | |
| 01.3.3.2.3.2 | Canalisation de 200 mm de diamètre | 136,00 | ml | | |
| 01.3.3.3 | ASSAINISSEMENT | | | | |
| 01.3.3.3.1 | TRANCHE APRES DICT | | | | |

| | | | |
|---------------|--|--------|----|
| 01.3.3.3.1.1 | Terrassement pleine masse dans terre ordinaire de classe ABC du DTU | 27,000 | m3 |
| 01.3.3.3.1.2 | Evacuations des terres excédentaires | 21,000 | m3 |
| 01.3.3.3.2 | REGARD EAU PLUVIALE AVEC GRILLE FONTE CONCAVE CARRE | | |
| 01.3.3.3.2.1 | Regard de 40 x 40 intérieur avec tampon fonte | 4 | U |
| 01.3.3.3.3 | FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PVC SERIE ASSAINISSEMENT EN TRANCHEE | | |
| 01.3.3.3.3.1 | Canalisation de 160 mm de diamètre | 60,00 | ml |
| 01.3.3.3.4 | REGARD ASSAINISSEMENT AVEC TAMPON FONTE HYDRAULIQUE CARRE | | |
| 01.3.3.3.4.1 | Regard de 100 x 100 x 1.15 hauteur + tampon fonte | 2 | U |
| 01.3.3.3.5 | Mise en place de sable dans tranchée | 6,000 | m3 |
| 01.3.3.3.6 | Grillage avertisseur | 60,00 | ml |
| 01.3.3.3.7 | Remblai pour plate-forme en concassé de carrière de 0/315 | 6,000 | m3 |
| 01.3.3.3.8 | Reprise terre végétale | 6,000 | m3 |
| 01.3.3.4 | RESEAUX SECS | | |
| 01.3.3.4.1 | TRANCHEE APRES DICT | | |
| 01.3.3.4.1.1 | Terrassement mécanique pour tranchée dans terre | 29,400 | m3 |
| 01.3.3.4.1.2 | Evacuations des terres excédentaires | 22,400 | m3 |
| 01.3.3.4.1.3 | Mise en place de sable dans tranchée | 12,600 | m3 |
| 01.3.3.4.1.4 | Remblai pour plate-forme en concassé de carrière de 0/315 | 10,000 | m3 |
| 01.3.3.4.1.5 | Grillage avertisseur rouge et vert | 140,00 | ml |
| 01.3.3.4.2 | REGARD AVEC GRILLE FONTE CONCAVE CARRE | | |
| 01.3.3.4.2.1 | Regard de 40 x 40 intérieur avec tampon fonte | 2 | U |
| 01.3.3.4.3 | Gaines annelées doubles parois en tranchée | | |
| 01.3.3.4.3.1 | Gaine janolène de 63 mm. de diamètre | 70,00 | ml |
| 01.3.3.4.3.2 | Gaine janolène de 125 mm. de diamètre | 70,00 | ml |
| 01.3.3.4.4 | Gaine agréée en pvc avec fil de tirage | 140,00 | ml |
| 01.3.3.4.5 | Chambre de tirage L2T | 2 | U |
| 01.3.3.5 | ECLAIRAGE EXTERIEUR SUR LUMENDAR ET DETECTION | | |
| 01.3.3.5.1 | TRANCHEE APRES DICT | | |
| 01.3.3.5.1.1 | Terrassement mécanique pour tranchée dans terre | 18,750 | m3 |
| 01.3.3.5.1.2 | Evacuations des terres excédentaires | 10,000 | m3 |
| 01.3.3.5.1.3 | Mise en place de sable dans tranchée | 7,500 | m3 |
| 01.3.3.5.1.4 | Remblai pour plate-forme en concassé de carrière de 0/315 | 3,750 | m3 |
| 01.3.3.5.1.5 | Reprise de terre végétale | 8,000 | m3 |
| 01.3.3.5.1.6 | Grillage avertisseur rouge | 75,00 | ml |
| 01.3.3.5.2 | REGARD AVEC GRILLE FONTE CONCAVE CARRE | | |
| 01.3.3.5.2.1 | Regard de 40 x 40 intérieur avec tampon fonte | 4 | U |
| 01.3.3.5.3 | Gaines annelées doubles parois en tranchée | | |
| 01.3.3.5.3.1 | Gaine janolène de 63 mm. de diamètre | 150,00 | ml |
| 01.3.3.5.4 | Massifs de fondations | 3 | U |
| 01.3.3.5.5 | Chambre de tirage L2T | 3 | U |
| 01.3.4 | BORDURES | | |
| 01.3.4.1 | Bordure de trottoir A1 | 216,50 | ml |
| 01.3.4.2 | Bordure de trottoir P2 | 64,00 | ml |
| 01.3.4.3 | CANIVEAU EN BETON PREFABRIQUE GRIS TYPE CC1 | | |
| 01.3.4.3.1 | Caniveau de type CC1 de 40/12 | 50,00 | ml |
| 01.3.4.4 | Demontage de l'existant et pose de bordure de trottoir A1 | 10,00 | ml |
| 01.3.5 | CLOTURES - PORTAILS | | |
| 01.3.5.1 | Clôture grillagée en panneaux rigide avec poteau sur platine soudée ht 1,50 ml | | pm |
| 01.3.6 | VOIRIE | | |
| 01.3.6.1 | Feutre non tisse type bidim ou equivalent | 900,00 | m2 |
| 01.3.6.2 | Finition de voirie par enrobé à chaud | 900,00 | m2 |
| 01.3.7 | SIGNALISATION PMR | | |

| | | | | |
|---------------|---|--------|---------|--|
| 01.3.7.1 | Places de stationnement | 60,00 | ml | |
| 01.3.7.2 | Panneau "handicapés" | 1,00 | Unité | |
| 01.3.7.3 | Sigle "handicapés" | 1,00 | Unité | |
| 01.3.7.4 | Cheminement handicapés par résine gravillonnée | 100,00 | ml | |
| 01.3.8 | ESPACES VERTS | | | |
| 01.3.8.1 | Epaulement des terres vegetales | 28,500 | m3 | |
| 01.3.8.2 | Nivellement brut des terres vegetales et semis de gazon | | pm | |
| 01.3.8.3 | Plantation de haies | | pm | |
| 01.3.8.4 | Débroussaillage et taillage de haie | | pm | |
| 01.3.9 | PUIT D'INFILTRATION | | | |
| 01.3.9.1 | Puit d'infiltration | 1 | Forfait | |

| | | | | | |
|------|--|---|---|--|--|
| 01.1 | Option portail coulissant manuel PORTAIL COULISSANT MANUEL | 2 | U | | |
|------|--|---|---|--|--|

Récapitulatif

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Solution de base | | | | | |
| Option portail coulissant manuel | | | | | |

Récapitulatif général

| | |
|--------------------|----------------|
| MONTANT HT | |
| TVA 20,00% | |
| MONTANT TTC | #VALUE! |

Le pouvoir adjudicateur représenté par
A..... , le

L'entreprise soussignée
A..... , le