

Aff-21/006

PORT SUR SAONE POLE APICOLE

C.D.P.G.F

Lot 03 CHARPENTE LC OSSATURE BOIS

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
03	CHARPENTE LC OSSATURE BOIS				
	<u>Solution de base</u>				
03.1	GENERALITES				
03.1.1	EFFICACITE ENERGETIQUE		pm		
03.1.2	ETANCHEITE A L'AIR	1	Forfait		
03.1.3	HYPOTHESE CLIMATIQUE		pm		
03.1.4	DOSSIER TECHNIQUE D'EXECUTION		pm		
03.1.5	FICHES FDES	1	Forfait		
03.1.6	MOIS DE PREPARATION		pm		
03.1.7	NB :		pm		
03.1.8	NB :		pm		
03.1.9	NB :		pm		
03.1.10	REGLES D'HYGIENE	1	Forfait		
03.2	TRAVAUX PRPARATOIRES				
03.2.1	DEMONTAGE SOIGNE BARDAGE	37,00	ml		
03.2.2	PLATINE METALLIQUE	10	U		
03.2.3	PANNEAU SIGNALTIQUE EN SURIMPRESSIION	1	Forfait		
03.2.4	PERCEMENT PASSAGE ET CAROTTAGE DANS LES MURS	1	Forfait		
03.3	EXTENSION				
03.3.1	CHARPENTE BOIS EN LAMELLE COLLE				
03.3.1.1	CHARPENTE LAMELLE COLLE	1,520	m3		
03.3.1.2	ARBALETRIERS	0,426	m3		
03.3.1.3	POUTRE LAMELLE COLLE	5,796	m3		
03.3.1.4	CHEVRONS	0,608	m3		
03.3.1.5	POTEAU BOIS LC	0,240	m3		
03.3.2	OSSATURE BOIS				
03.3.2.1	OSSATURE COMPLEMENTAIRE EN PANNES POUR CHEVETRE ET CONTREVENTEMENT	7,920	m3		
03.3.2.2	OSSATURE COMPLEMENTAIRE EN PANNES POUR CHAMBRE CHAUDE PLAFONDS	2,622	m3		
03.3.2.3	PLATELAGE	36,88	m2		
03.3.2.4	MURS DE FACADES OSSATURE BOIS ISOLATION LAINE DE BOIS, PARE PLUIE, PARE VAPEUR - 200 MM	495,00	m2		
03.3.3	BARDAGE BOIS				
03.3.3.1	BARDAGE STRATIFIE COMPACT	495,00	m2		
03.3.3.2	CADRE D'HABILLAGE DES MENUISERIE BARDAGE STRATIFIE EN 25 CM	27,32	m2		
03.3.3.3	HABILLAGE DE DEBORD DE TOITURE	25,22	m2		
03.3.3.4	GRILLAGE ANTI RONGEUR EN PIED DE BARDAGE	200,00	ml		
03.3.4	POTEAUX GALVANISES				
03.3.4.1	POTEAUX METALLIQUES GALVANISES A CHAUD	4	U		
03.4	RANGEMENT EXTENSION				
03.4.1	POUTRE LAMELLE COLLE	1,640	m3		
03.4.2	OSSATURE EN PANNE POUR CONTREVENTEMENT	1,176	m3		
03.4.3	CHEVRONS	0,278	m3		

03.5	RANGEMENT DANS HANGAR EXISTANT				
03.5.1	CHARPENTE BOIS				
03.5.1.1	ARBALETRIERS	0,333	m3		
03.5.1.2	PANNE POUR CONTREVENTEMENT	0,722	m3		
03.5.2	OSSATURE BOIS				
03.5.2.1	MURS DE FACADES OSSATURE BOIS ISOLATION LAINE DE BOIS, INTERIEUR - 140 MM	30,70	m2		
03.5.2.2	PLATELAGE	24,00	m2		

Auvent extérieur

03.1	AUVENT EXTERIEUR			
03.1.1	POTEAUX METALLIQUES GALVANISES A CHAUD	2	U	
03.1.2	CHARPENTE BOIS EN LAMELLE COLLE			
03.1.2.1	POUTRE LAMELLE COLLE	4,940	m3	
03.1.2.2	ARBALETRIERS	0,672	m3	
03.1.2.3	OSSATURE EN PANNE POUR CONTREVENTEMENT	2,204	m3	
03.1.3	OSSATURE BOIS			
03.1.3.1	MURS DE FACADES OSSATURE BOIS - 140 MM SANS ISOLANT	105,00	m2	
03.1.4	BARDAGE BOIS			
03.1.4.1	BARDAGE STRATIFIE COMPACT	215,00	m2	

Récapitulatif

Solution de base				
Auvent extérieur				

Récapitulatif général

MONTANT HT	
TVA 20,00%	
MONTANT TTC	#VALUE!

Le pouvoir adjudicateur représenté par
A....., le

L'entreprise soussignée
A....., le