

Aff-21/006

PORT SUR SAONE POLE APICOLE

C.D.P.G.F

Lot 06 CLOISON DOUBLAGE PEINTURE

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
<b>06</b>	<b>CLOISON DOUBLAGE PEINTURE</b>				
	<b><u>Solution de base</u></b>				
<b>06.1</b>	<b>GENERALITES</b>				
06.1.1	EFFICACITE ENERGETIQUE		pm		
06.1.2	ETANCHEITE A L'AIR		Forfait		
06.1.3	HYPOTHESE CLIMATIQUE		pm		
06.1.4	DOSSIER TECHNIQUE D'EXECUTION		pm		
06.1.5	NB :		pm		
06.1.6	NB : RISQUE DE POLLUTION INTERIEURE		pm		
06.1.7	ETUDE ACOUSTIQUE	1	Forfait		
<b>06.2</b>	<b>BATIMENT</b>				
<b>06.2.1</b>	<b>DOUBLAGE</b>				
06.2.1.1	DOUBLAGE PLACOCEM EN 160 + 13 ISOLATION LAINE DE VERRE	173,00	m2		
06.2.1.2	DOUBLAGE PLACOCEM EN 80+ 48 + 13 ISOLATION LAINE DE BOIS	266,00	m2		
06.2.1.3	DOUBLAGE PLACOSTIL + PLACOCEM	45,40	m2		
06.2.1.4	IMPOSTE EN PLACO BA 13	12,00	m2		
06.2.1.5	PLACO COUPE FEU 1 H	50,00	m2		
<b>06.2.2</b>	<b>ENDUIT</b>				
06.2.2.1	ENDUIT PLATRE SUR MURS	121,00	m2		
<b>06.2.3</b>	<b>CLOISONS</b>				
06.2.3.1	CLOISON 72/48 PLACOCEM	25,00	m2		
06.2.3.2	CLOISON 98/48 PLACOCEM	100,00	m2		
<b>06.2.4</b>	<b>PLAFOND</b>				
06.2.4.1	ISOLATION DE 200 MM	67,88	m2		
06.2.4.2	PLAFOND COUPE FEU 1 HEURE PPF15	67,88	m2		
<b>06.2.5</b>	<b>DIVERS</b>				
06.2.5.1	TRAPPE D'ACCES CF 1H CTA EN PLAFOND	2	U		
06.2.5.2	CAISSON D'HABILLAGE COLLECTEURS	5	U		
<b>06.2.6</b>	<b>PEINTURE</b>				
06.2.6.1	SUR BOIS NEUF, PEINTURE SATINEE	158,00	m2		
06.2.6.2	SUR PLAFOND, PEINTURE SANS COV	67,88	m2		
06.2.6.3	SUR CANALISATIONS NEUVES PEINTURE SATINEE	4,00	m2		
06.2.6.4	REVETEMENTS MURAUX				
06.2.6.4.1	SUR SUPPORT NEUF :	822,00	m2		
06.2.6.4.2	SUR REVETEMENT, CI-AVANT, PEINTURE SATINEE.	822,00	m2		
06.2.6.5	NETTOYAGE MISE EN SERVICE	1	Ens		

## Récapitulatif général

MONTANT HT

TVA 20,00%

MONTANT TTC

#VALUE!

A....., le

A....., le