

REORGANISATION DU POLE DU GRETA AU LYCEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT A SEDAN

Maître d'Ouvrage : GRETA DES ARDENNES

Maître d'Œuvre : ZOOM architecture

APS Octobre 2021

LOT N° 3 - CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SANITAIRE - CLIMATISATION

N°	DESIGNATION	U	Quantité	P. U.	MONTANT H.T.
	Études techniques	Ens.	1,00		
	Dépose et repose de tous les radiateurs pour les travaux de peinture	Ens.	1,00		
	Neutralisation des réseaux	Ens.	1,00		
	Circuit d'alimentation EF/EC des appareils de la salle de réunion à l'étage	Ens.	1,00		
	Circuit d'évacuation des appareils de la salle de réunion à l'étage	Ens.	1,00		
	Fourniture et pose d'un évier avec égouttoir	u.	1,00		
	Raccordement des EU/EV sur le réseau existant des sanitaires	u.	1,00		
	Ballon ECS 15l avec réglage de sécurité de la température	u.	1,00		
	Vérification et essais	Ens.	1,00		
	Ventilation (Réseau à adapter)	Ens.	1,00		
	Nettoyage	Ens.	1,00		
	CLIMATISATION SALLE DE REUNION A L'ETAGE	Ens.	1,00		
	Groupe de condensation extérieur 1 x Pury-P200 YLM Puissance froid/chaud 22.4 KW / 25 KW Mode Froid Puissance frigo nominale : 22,4 Kw Puissance absorbée : 5,30 kw EER 4.23 Plage de fonctionnement : - 5/+46°C Mode Chaud Puissance calorifique : 25,0 Kw Puissance obsorbée : 5,49 Kw Puissance chaud à -7°C : 22.0 Kw COP 4.55 Plage de fonctionnement : -20 / + 15,5°C				
		<b>TOTAL H.T. en Euros</b>			
		<b>T.V.A. 20,00%</b>			
		<b>TOTAL T.T.C. en Euros</b>			