

LOT N° 1 - PLATRERIE - FAUX PLAFONDS - MENUISERIES INTERIEURES

N°	DESIGNATION	U	Quantité	P. U.	MONTANT H.T.
	Installation de chantier				
	Sécurité et protection des ouvrages existants	Ens.	1,00		
	Travaux de plâtreries				
	Percement de la cloison entre Salle de réunion RDC et circulation	Ens.	1,00		
	Percement de la cloison entre Salle de réunion à l'étage 1 et circulation	Ens.	1,00		
	Percement de la cloison à l'étage pour incorporation des châssis fixes vitrés	Ens.	1,00		
	Bouchement de la porte du bureau 1.3 à l'étage côté circulation	Ens.	1,00		
	Bouchement de la porte de la salle de réunion existante à l'étage côté circulation	Ens.	1,00		
	Dépose du rail métallique de la grande salle de réunion existante en RDC	Ens.	1,00		
	Dépose des faux plafonds en rez de chaussée et à l'étage dans les zones de travaux	m²	105,00		
	Dépose des deux cloisons à l'étage des bureaux 1.2 et 1.3	m²	30,00		
	Cloisons placostil 98 mm en rez de chaussée	m²	20,00		
	Placard technique CF 1h baie de brassage en rez de chaussée	u	1,00		
	Placard technique CF 1h armoire électrique à l'étage	u	1,00		
	Reprise des plâtres sur parois verticales	Ens.	1,00		
	Arêtes métalliques	Ens.	1,00		
	Faux plafond suspendu 60x60 semi encastré	m²	84,00		
	Plafonds plaque de plâtre en périphérie de la Grande salle de réunion à l'étage	m²	22,00		
	Forme de jouée salle de réunion à l'étage	ml	28,00		
	Travaux de menuiseries intérieures				
	Dépose des plinthes bois	ml	105,00		
	Dépose soignée des portes à déplacer et des portes à supprimer (y compris quicaille)	u	5,00		
	Plinthe bois	ml	95,00		
	Meuble bar avec plan de travail Salle de réunion	u.	1,00		
	Meuble rangement et plan de travail salle de réunion en rez de chaussée	Ens.	1,00		
	Adaptation de l'organigramme à partir de la récupération des cylindres existant	Ens.	1,00		
	Butée de porte	u.	4,00		
	Signalétiques sur les portes	u.	4,00		
	Porte CF toute hauteur placard technique baie informatique avec 3 étagères	u	1,00		
	Porte CF toute hauteur placard technique armoire électrique	u	1,00		
	Remplacement du ferme porte de la porte de la salle de réunion en RDC	u	1,00		
	Plan d'intervention à mettre à jour en rez de chaussée et à l'étage	Ens.	1,00		
	Châssis vitré en bois CF 1h00 Grande salle de réunion 2,00 ml de ht x 0.80 ml de larg.	u	5,00		
	Habillage et calfeutrement	Ens.	1,00		
	Bande horizontale PMR sur les vitrages des châssis fixes	Ens.	1,00		
	Film plastique translucide fenêtre et porte fenêtre en partie basse de la salle de réunion	Ens.	1,00		
	Rideaux occultants californiens salle de réunion en rez de chaussée	Ens.	1,00		
	<u>Prestation Supplémentaire Événuelle</u>				
	Stores intérieurs roulants électriques en salle de réunion à l'étage sur les deux façades	u	12,00		
	TOTAL H.T. en Euros				
	T.V.A. 20,00%				
	TOTAL T.T.C. en Euros				