

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Lot Gros Œuvre

Désignation	U	Quantité	Prix € HT	Montant € HT
0-Hypothèses et Notas				
Notas :				
L'entrepreneur devra se rendre sur place pour apprécier l'ensemble des prestations à effectuer dans le cadre de son marché, ainsi que pour constater les spécificités d'intervention (accès, structure existante, existants...). Ce dernier ne pourra établir de travaux supplémentaires en arguant une méconnaissance du site, du projet, ou des travaux à effectuer pour livrer une prestation complète dans les règles de l'art.				
Les quantités sont données à titre indicatif, l'entrepreneur se doit de les vérifier ou le cas échéant de les modifier. Il en va de même pour les prestations qui sont données à titre indicatif et non limitatif (i.e. ajouter les prestations pour parfaite exécution des ouvrages).				
Localisation du projet : SAINTES (17100)				
- Neige : Zone A2, altitude 32m (Sn = 45 kg/m ²)				
- Vent : Zone 2, type de terrain exposition II (rase campagne), w= 50 à 70 kg/m ²				
- Séisme : Zone 2, catégorie d'importance sismique I (bâtiment agricole), q=1.50, Sol de type (non concerné) : pas de conception parasismique imposée				
Bon sol (hypothèses):				
- Taux admissible du sol: 5 bars ELS				
- Profondeur moyenne: 1.00 à 0.50m/TN (voir rapport de sol fourni au DCE et plan de niveaux du géomètre) (bon son normalement atteint par construction sauf à l'angle NORD du bâtiment)				
Spécificités :				
- Calculs et justifications menés aux Eurocodes				
- Le terrain présente sur la diagonale du bâtiment un dénivelé de 4.60m, l'entreprise de VRD déblaiera la zone afin d'obtenir une plateforme arasée au 0.00 projeté du bâtiment.				
-Les murs périphériques ne sont pas des murs de soutènement, ils ne reprennent aucune poussée latérale.				
3.1-Travaux préparatoires				
3.1.1 - Etudes EXE	U	1.00		-
3.1.2 - Implantation	U	1.00		-
			Sous-total 3.1	-
3.2-Installation de chantier				

3.2.1 - Clôture de chantier	ml	190.00		-
3.2.2 - Sanitaires	M	5.00		-
3.2.3 - Réfectoire / Bureau de chantier	M	5.00		-
3.2.4 - Vestiaire	M	5.00		-
3.2.5 - Ensemble des éléments pour travail en toute sécurité, moyen de levage et de manutention adaptés		Inclus		Inclus
3.2.6 - Gestion du compte prorata		Inclus		Inclus
			Sous-total 3.2	-
3.3-Terrassements pour fondations				
3.3.1 - Terrassement pour semelle filante selon rapport de sol (qté déduite de l'emprise des semelles isolées)	ml	68.00		-
	m3	125.00		-
3.3.2 - Terrassement pour semelle isolée selon rapport de sol				
3.3.3 - Evacuation des excédents	m3	161.82		-
3.3.4 - Mise en remblais des déblais	m3	27.72		-
			Sous-total 3.3	-
3.4-Fondations				
3.4.1 - Mise à la terre de la charpente métallique	ENS.	1.00		-
3.4.2 - Gros béton de rattrapage du bon sol selon rapport de sol à l'angle NORD	m3	11.80		-
3.4.3 - Béton armé pour semelle isolée incluant ferrailage (coulées pleine fouille)	m3	100.00		-
3.4.4 - Pose des platines fournies par le charpentier	U	23.00		-
3.4.5 - Semelle filante en béton armé 40x30ht incluant ferrailage (coulées pleine fouille) (qté déduite de l'emprise des semelles isolées)	ml	68.00		-
3.4.6 - Soubassement en agglomérés de béton plein de 20cm (surface comptée en déduction des chainages)	m ²	20.10		-
3.4.7 - Chainages verticaux en soubassement	ml	6.00		-
3.4.8 - Chainage horizontal en tête de soubassement	ml	100.60		-
3.4.9 - Arase étanche	ml	90.60		-
			Sous-total 3.4	-
3.5-Elévations				
3.5.1 - Elévation en aggloméré de béton creux de 20cm (surface comptée en déduction des chainages)	m ²	151.36		-
3.5.2 - Chainages horizontaux (niveau haut)	ml	100.60		-
3.5.3 - Chainages verticaux	ml	48.00		-
			Sous-total 3.5	-
3.6-Enduit				
3.6.1 - Enduit gris sur la face extérieure des murs agglo	m ²	183.20		-
			Sous-total 3.6	-
3.7-Nettoyage de fin de chantier				
Nettoyage de fin de chantier	U	Inclus		Inclus
			Sous-total 3.7	0.00
3.8-D.O.E.				
D.O.E.	U	Inclus		Inclus
			Sous-total 3.8	0.00

Montant Total HT	-	€
TVA (20%)	-	€
Montant Total TTC	-	€