

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Lot Couverture - Bardage - Zinguerie

Désignation	U	Quantité	Prix € HT	Montant € HT
<p>0-Hypothèses et Notas</p> <p>Notas : L'entrepreneur devra se rendre sur place pour apprécier l'ensemble des prestations à effectuer dans le cadre de son marché, ainsi que pour constater les spécificités d'intervention (accès, structure existante, existants...). Ce dernier ne pourra établir de travaux supplémentaires en arguant une méconnaissance du site, du projet, ou des travaux à effectuer pour livrer une prestation complète dans les règles de l'art.</p> <p>Les quantités sont données à titre indicatif, l'entrepreneur se doit de les vérifier ou le cas échéant de les modifier. Il en va de même pour les prestations qui sont données à titre indicatif et non limitatif (i.e. ajouter les prestations pour parfaite exécution des ouvrages).</p> <p>Localisation du projet : SAINTES (17100) - Neige : Zone A2, altitude 32m (Sn = 45 kg/m²) - Vent : Zone 2, type de terrain exposition II (rase campagne), w= 50 à 70 kg/m² - Séisme : Zone 2, catégorie d'importance sismique I (bâtiment agricole), q=1.50, Sol de type (non concerné) : pas de conception parasismique imposée</p> <p>Spécificités : - Pente : 30% - Couverture métallique simple peau - Charpente métallique : pannes espacées de 2.00m max - Bardage métallique simple peau vertical - Poids total de la couverture : 16 kg/m² (couverture simple peau (8), pannes (3), divers(5)) - Déplacement tête de poteaux : h/150 - Flèche admissible des pannes : l/200 - Flèche admissible des lisses : l/150 - Calculs et justifications menés aux Eurocodes</p> <p>3.1-Sécurité et moyen de levage 3.1.1 - Ensemble des éléments pour travail en toute sécurité</p> <p>3.2-Etudes et Préparation</p>				
	U	Inclus	Sous-total 3.1	Inclus 0.00

3.2.1 - Transmission des épaisseurs des complexes de couverture et de bardage, ainsi que les portées admissibles des éléments, au lot charpente métallique	U	Inclus		Inclus
3.2.2- Réception des supports avec les lots concernés	U	Inclus		Inclus
			Sous-total 3.2	0.00
3.3-Couverture				
3.3.1 - Filet de rive et de sécurité	FFT	1.00		-
3.3.2 - Fourniture et pose d'une couverture métallique simple peau prélaquée 25µ, profil type Trapeza 3.333.39T de chez Arcelor ou équivalent	m²	1065.08		-
3.3.3 - Fourniture et pose d'une faîtière	ml	60.00		-
			Sous-total 3.3	-
3.4-Récupération des eaux pluviales				
3.4.1 - Fourniture et pose d'une gouttière aluminium G400 sur bardage	ml	60.00		-
3.4.2 - Fourniture et pose d'une gouttière aluminium G400 sur crochets	ml	60.00		-
3.4.3 - Fourniture et pose d'une descente aluminium	ml	81.00		-
			Sous-total 3.4	-
3.5-Bardage métallique				
3.5.1 - Bardage métallique simple peau vertical prélaqué 25µ profil type Trapeza 6.175.25B/HB de chez Arcelor ou équivalent	m²	491.18		-
3.5.2 - Rives en tôle d'acier laquée	ml	50.12		-
3.5.3 - Angles en tôle d'acier laquée	ml	32.08		-
3.5.4 - Larmier en tôle d'acier laquée	ml	101.00		-
3.5.5 - Habillage en tôle d'acier laquée sur le changement de niveau en toiture	ml	17.75		-
3.5.6 - Coupes biaisées	ml	57.62		-
			Sous-total 3.5	-
3.6-Nettoyage de fin de chantier				
Nettoyage de fin de chantier	U	Inclus		Inclus
			Sous-total 3.6	0.00
3.7-D.O.E.				
D.O.E.	U	Inclus		Inclus
			Sous-total 3.7	0.00

Montant Total HT	-	€
TVA (20%)	-	€
Montant Total TTC	-	€