

# APPEL D'OFFRE

## TRAVAUX LYCÉE TOUCHARD

---

### I. L'IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

LYCÉE TOUCHARD WASHINGTON  
8 PLACE WASHINGTON - 72002 LE MANS - ☎ 02.43.50.16.20

### II. LA NATURE DU PROJET

Mise en place de nouveaux ordinateurs dans les salles de classe.

#### Salle C07

- ✓ Dépose de l'ancien câblages en cat 5e présent dans la salle
- ✓ Ajout de 14 points RJ45 cat 6a
- ✓ Remplacement des prises de courant de couleur par de nouvelles prise blanche
- ✓ Mise en place d'une prise de courant en plafond pour les enceintes compris câblage
- ✓ Mise en place de 4 PC de courant pour le poste professeur
- ✓ Création de 4 postes comprenant 1 prise de courant

#### Salle C08

- ✓ Dépose de l'ancien câblage en cat 5e présent dans la salle
- ✓ Ajout de 14 points RJ45 cat 6a
- ✓ Remplacement des prises de courant de couleur par de nouvelles prise blanche
- ✓ Mise en place d'une prise de courant en plafond pour les enceintes compris câblage
- ✓ Mise en place de 4 prises de courant de courant pour le poste professeur
- ✓ Création de 4 postes comprenant 1 prise de courant double
- ✓ Dépose d'une perche

#### Salle C09

- ✓ Dépose de l'ancien câblage en cat 5e présent dans la salle
- ✓ Ajout de 26 points RJ45 cat 6a
- ✓ Remplacement des prises de courant de couleur par de nouvelles prise blanche
- ✓ Mise en place d'une prise de courant en plafond pour les enceintes compris câblage
- ✓ Mise en place de 4 prises de courant de courant pour le poste professeur
- ✓ Création de 9 postes comprenant 1 prise de courant double

#### Salle C10

- ✓ Dépose de l'ancien câblage en cat 5e présent dans la salle
- ✓ Ajout de 14 points RJ45 cat 6a
- ✓ Remplacement des prises de courant de couleur par de nouvelles prise blanche
- ✓ Mise en place d'une prise de courant en plafond pour les enceintes
- ✓ Mise en place de 4 PC de courant pour le poste professeur
- ✓ Création de 14 postes comprenant 1 PC double
- ✓ Dépose d'une perche compris consignation électrique

#### Salle C01

- ✓ Dépose de l'ancien câblage en cat 5e présent dans la salle
- ✓ Dépose de l'ensemble des goulottes murales avec le câblage associé
- ✓ Ajout de 1 points RJ45 cat 6a compris

#### Salle C70

- ✓ Dépose de l'ancien câblage en cat 5e présent dans la salle
- ✓ Ajout de 14 points RJ45 cat 6a compris
- ✓ Remplacement des prises de courant de couleur par de nouvelles prise blanche

#### E118

- ✓ Dépose de l'ancien câblage en cat 5e présent dans la salle
- ✓ Ajout de 8 points RJ45 cat 6a
- ✓ Création d'une goulotte 2 compartiments sur le mur du fond
- ✓ Remplacement des prises de courant de couleur par de nouvelles prise blanche
- ✓ Création de 8 postes comprenant 1 prise de courant double

Possibilités de visite sur site.

Début des travaux à partir du 21 mai 2024

Livraison des travaux : 14 juillet 2024

### III. LES CRITERES DE SELECTION

Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

- Le respect des critères demandés
- Le respect des dates demandées
- Le prix global de la prestation

**M. Jean-François BOURDON**

Proviseur

