

CCTP : POSE DE STORES ENROULEURS ELECTRIQUES

Maître d'ouvrage : Lycée Polyvalent Paul Poiret 19 rue des Taillandiers 75011 Paris

1. Objet

Le présent document a pour objet la description de la prestation liée à la pose de stores enrouleurs électriques.

2. Connaissance des lieux

L'entrepreneur prendra connaissance des lieux pour apprécier exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages nécessaires pour répondre au programme des travaux demandés, notamment les mesures des surfaces. Le mode de métré sera en centimètre.

Il sera réputé avoir pris connaissance des lieux préalablement, parfaitement connaître leurs dispositions ainsi que leurs moyens d'accès.

Il ne pourra pas invoquer après la notification du marché, la méconnaissance de telle ou telle caractéristique des lieux ou des accès aux locaux pour réclamer des suppléments au-delà de la prestation de travaux telle que visée dans le présent CCTP.

3. Conditions relatives aux prix

L'ensemble des travaux objets du présent lot seront rémunérés à prix forfaitaire. Les propositions forfaitaires ont une valeur absolue, aucun règlement supplémentaire ne pourra être alloué.

L'Entrepreneur sera tenu de répondre sur le projet de base avec pour obligation de préciser les types de matériels qu'il propose de mettre en œuvre suivant les indications portées au CCTP.

Les prestations et sujétions relevant des règles de l'art, des documents techniques généraux ou des prescriptions des fabricants même non cités expressément sont réputées rémunérées par l'ensemble des prestations chiffrables. Elles ne pourront donc pas donner lieu à rémunération spéciale ou supplémentaire.

4. Description des travaux

4.1 Installation

Installation du chantier et mise en sécurité des lieux d'intervention, protection des ouvrages et nettoyage en fin de chantier.

4.2 Caractéristiques du matériel

- Stores enrouleurs électriques occultant de couleur gris glacier – 100% polyester 285g/M2 (identiques à ceux déjà installés)
- Stores motorisés, sans coffre, avec enroulement intérieur
- Fixation de pose au plafond avec profilé arrière
- Système de guidage latéral

4.3 Caractéristique des travaux

- Installation d'un store par fenêtre (mesure à prendre sur place, les fenêtres n'ont pas les mêmes dimensions) – 4 fenêtres par salle – 5 salles à faire
- Raccordement électrique à faire sur câblage existant
- Mise en route
- Tests à effectuer obligatoirement avant fin de chantier

5. Organisation matérielle des travaux

Les branchements seront faits sur réseaux existants. Les accès (lieu et horaires) du chantier seront définis avant le démarrage des travaux, en accord avec le Maître d'Ouvrage.

6. Sécurité sur le chantier

L'entreprise veillera à respecter l'application des Principes Généraux de Prévention :

- en évitant les risques,
- en évaluant les risques qui peuvent être prévenus,
- en prenant des mesures de protection collectives en priorité sur des mesures de protection individuelles,
- en donnant des instructions appropriées.

7. Produits/Matériaux

Tous les matériaux utilisés pour l'exécution des travaux seront des matériaux neufs, de première qualité.

Tous les ouvrages devront comporter les fournitures et accessoires nécessaires à une bonne et complète exécution, que ces éléments soient explicitement définis ou non.

8. Protection/ Nettoyage

Les murs et cloisons conservés ne devront subir aucune détérioration. L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les précautions pour protéger les ouvrages des autres corps d'état. Le chantier devra être nettoyé et les déblais évacués au fur et à mesure de l'avancement des travaux.