

# DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

## DPGF



### Opération

---

## Remplacement de 12 portes coupe-feu dans le bâtiment J de l'établissement

AU LYCEE JEAN JAURES – 25, rue Lecocq - 95 104 ARGENTEUIL

### Allotissement

---

## LOT TOUS CORPS D'ETAT (TCE)

### Maître d'Ouvrage

---

LYCEE JEAN JAURES  
25, rue Lecocq  
95 104 - Argenteuil

### Assistant maître d'Ouvrage

---

REGION ILE-DE-FRANCE  
DPM - Unité Grand Ouest  
95, avenue François Arago - 92000 Nanterre

Tel : 06 60 36 47 98  
@ : ugo.brinjean@iledefrance.fr

Art.	CE 1 INSTALLATIONS DE CHANTIER	Q	U	PU	HT	TTC
	Aménagement des locaux mis à disposition par le maître d'ouvrage	1	Ens			
	Armoire de chantier réglementaire pour tous les corps d'états	1	Ens			
	Protections et balisage de sécurité du chantier	1	Ens			
	Nettoyage quotidien et de fin de chantier	1	Ens			
	Dossiers d'exécution + DOE	1	Ens			
<b>SOUS TOTAL</b>						

Art.	CE 2 DEPOSE - DEMOLITION	Q	U	PU	HT	TTC
	Dépose des bâtis et des blocs portes existants	12	Ens			
	Dépose des ventouses et du câblage existant	12	Ens			
	Dépose des blocs de secours	1	Ens			
	Dépose des plinthes au droit des portes	12	Ens			
<b>SOUS TOTAL</b>						

Art.	CE 3 MACONNERIE - GROS ŒUVRE - PLATRERIE	Q	U	PU	HT	TTC
	Adaptation des tableaux de l'ensemble des menuiseries remplacées ; recharges et réparations	12	Ens			
<b>SOUS TOTAL</b>						

Art.	CE 4 - MENUISERIE	Q	U	PU	HT	TTC
	Plans d'exécution					PM CE1
	<b>Bloc porte plein DAS à 2 vantaux tiercés simple action EI30</b>					
	Dépose des bâtis et des blocs portes existants	8	Ens			PM CE 2
	Dépose des plinthes au droit des portes	8	Ens			PM CE 2
	Fourniture et pose de bloc-porte plein DAS à 2 vantaux tiercés simple action EI30	8	U			
	Fourniture et pose de chantplats en bois dur	8	Ens			
	Fourniture et pose de plinthes en CTBX 15mm ép.	8	Ens			
	<b>Bloc porte plein va et viens DAS à 2 vantaux tiercés double action EI30</b>					
	Dépose des bâtis et des blocs portes existants	4	Ens			PM CE 2
	Dépose des plinthes au droit des portes	4	Ens			PM CE 2
	Fourniture et pose de bloc-porte va et viens DAS à 2 vantaux tiercés double action EI30	4	U			
	Fourniture et pose de chantplats en bois dur	4	Ens			
	Fourniture et pose de plinthes en CTBX 15mm ép.	4	Ens			
	<b>Equipements</b>					
	Poignées de tirage	12	U			
	Verrouillage anti-panique BAR 8 – NORMA – séries 80,90 – PUSH CONTROL	8	U			
	Plaque de signalisation à poser « Porte coupe-feu, ne pas mettre d'obstacle à la fermeture »	12	U			
	Fourniture et pose protection des faces des vantaux en INOX 15/10° sur une hauteur de 1500	12	U			
<b>SOUS TOTAL</b>						

Art.	CE 5 - PEINTURE	Q	U	PU	HT	TTC
	<b>Preparation des supports à peindre</b>					
	Fonds verticaux Blocs Portes simple action	8	Ens			
	Fonds verticaux Blocs Portes va et viens	4	Ens			
	<b>Peinture</b>					
	Fonds verticaux Blocs Portes simple action	8	Ens			
	Fonds verticaux Blocs Portes va et viens	4	Ens			
	Mise en peinture des menuiseries	12	Ens			
<b>SOUS TOTAL</b>						

Art.	CE 6 - ELECTRICITE	Q	U	PU	HT	TTC
	Mise hors tension des installations, dépose des appareillages	1	Ens			
	Tableau de protection	1	Ens			
	Purge des installations non conservées, dépose/conservation/repose des équipements de sécurité incendie conservés	12	Ens			
	Fourniture et pose de câblage et de goulottes coupe-feux	12	Ens			
	En cas de nécessité, présence avec l'entreprise de maintenance SSI pour la mise en service sur centrale	1	Ens			
<b>SOUS TOTAL</b>						

<b>TOTAL GLOBAL TCE TTC</b>						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Signature et cachet de l'entreprise :