

LYCEE ETIENNE DOLET : Contrôle d'accès

7, rue d'Eupatoria

75020 PARIS

MAITRE D'OUVRAGE

Lycée Etienne DOLET
7, rue d'Eupatoria
75020 paris
Tél : 01 40 33 81 00

Lot n°1

SERRURERIE

DCE

Dossier	
Date	02/11/2018
Phase	DCE
Indice	

MAITRE D'OEUVRE :

Patrick LACOUR - ARCHITECTE D.P.L.G.
12, Grande rue
91310 MONTLHERY
Tél : 01 69 01 35 31
Mél : patricklacour@free.fr

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
1.1	Travaux en façade				
1.1.1	Déplacement de la boîte aux lettres				
1.1.1.1	Dépose et enlèvement du vitrage sur le châssis droite en façade	ENS	1	0,00	0,00
1.1.1.2	Création d'un cadre en façade comprenant : 2 traverses en acier laqué dito existant L = 1430 mm env et 2 montant de 520 mm de haut env., à fixer sur les montants de la baie	ENS	1	0,00	0,00
1.1.1.3	Déplacement de la boîte aux lettres actuelle	ENS	1	0,00	0,00
1.1.1.4	Bouchonnement de l'ancienne baie de la boîte aux lettres par panneau en acier laqué isolé.	ENS	1	0,00	0,00
1.1.1.5	Pose de vitrages neufs (feuilleté STADIP) dito existants, en remplissage. , 2 volumes de 525 * 450 mm (0,50 m²) et 1 volume de 215 * 840 mm (0.40 m²)	M2	0,40	0,00	0,00
1.1.2	Vitrophanie				
1.1.2.1	Fourniture et pose de vitrophanie translucide en façade, sur les châssis et la porte	M2	8,30	0,00	0,00
	Travaux en façade				
	Total H.T. :				0,00 €
	Total T.V.A. (20%) :				0,00 €
	Total T.T.C. :				0,00 €
1.2	Fourniture et pose d'une ossature poteaux poutres				
1.2.1	Ossature principale				
1.2.1.1	Fourniture et pose d'une ossature poteaux poutres laquée, ton à définir Fourniture et pose de profilés métalliques formant structure comprenant : 11 poteaux en acier laqué H= 2600 mm, compris toutes sujétions de fixation au sol 80*80 3 poutres de 3850 mm de long fixées sur les poteaux 80*140 1 poutre de 2350 mm de long fixée sur les poteaux 80*140 6 poutres de 1060 mm de long 80*140 3 poutres de 1375 mm 80*140 12 poutrelles de 1060 mm de long 80*40 2 poutres de 300 mm de long. 80*140 4 poutrelles de 300 mm de long 80*40 Cette structure doit pouvoir supporter le poids d'une personne effectuant la maintenance en plafond du hall. L'entreprise devra fournir sa note de calcul. Cette structure est indicative ! L'entreprise peut y apporter toute modification allant dans le sens de la simplification. Les assemblages peuvent être par soudures ou par cornières vissées, la structure étant cachée, sauf en rives. Compris découpes soigneuses des plinthes et des baguettes au droit des ouvrages.	ENS	1	0,00	0,00
1.2.1.2	Fourniture et pose de tôles en acier brut zingué gaufrée formant plancher supérieur, collées sur support OSB vissé sur les poutres Compris cornières de rives ou plis pour masquer les chants	M2	10,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Frais d'études	FT	1	0,00	0,00
	Fourniture et pose d'une ossature poteaux poutres				
	Total H.T. :				0,00 €
	Total T.V.A. (20%) :				0,00 €
	Total T.T.C. :				0,00 €

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
1.3	Portes et châssis vitrés Tous les châssis vitrés et les portes ont une plinthe de 250 mm pour échapper à la bordure de la jardinière.				
1.3.1	Porte P1 :				
1.3.1.1	Porte P1 : Fourniture et pose d'un bloc porte vitrée à 2 vantaux en acier laqué et imposte vitrée. Vitrages types feuilleté STADIP avec une poignée de tirage coté hall et 2 poignées de tirage coté sas. Dimension hors tout : 2600 * 2150 mm env. Passage libre pour la porte de 1960 * 2150 mm. A implanter à l'axe de la porte d'entrée existante. Compris profils de rattrapage latéraux. Compris passes câbles flexibles inox. Compris imposte vitrée.	Unité	1,000	0,00	0,00
1.3.1.2	Fourniture et pose d'une crémone pompier à levier pour la P1	Unité	1,000	0,00	0,00
1.3.1.3	Fourniture et pose d'un ferme porte pour P1	Unité	1,000	0,00	0,00
1.3.1.4	Fourniture et pose de butée de sol magnétique pour P1	Unité	2,000	0,00	0,00
1.3.1.5	Serrure porte P1 : Serrure à larder à gâche électrique à rupture : en cas de coupure électrique, la porte doit rester ouverte. Cette serrure sera commandée par 2 lecteurs de badges (N° 1 sortie personnel et C entrée personnel) (lot CFO/CFA) et par la loge	Unité	1,000	0,00	0,00
1.3.2	Porte PMR : P2				
1.3.2.1	Porte P2 : Fourniture et pose d'une porte coulissante vitrée à 1 vantail en acier laqué et imposte vitrée. Vitrages types feuilleté STADIP . Dimension hors tout : 2100 * 930 mm env. Compris profils de rattrapage latéraux . . Cette porte devra être conforme à la norme EN 16005	Unité	1,000	0,00	0,00
1.3.2.2	Mécanisme de la porte automatique : Devra obligatoirement être adapté pour issues de secours et d'évacuation et compatible DAS. Mécanisme à rupture : en cas de coupure électrique ou de déclenchement de l'alarme incendie, la porte doit s'ouvrir par accus. Cette porte sera commandée par 2 lecteurs de badges(N° 3 sortie personnel et B entrée personnel) (lot CFO/CFA) et par la loge	Unité	1,000	0,00	0,00
1.3.2.3	Fourniture et pose d'un ferme porte pour P2	Unité	1,000	0,00	0,00
1.3.3	Travaux sur porte existante P0 :				
1.3.3.1	Remplacement de la serrure existante par : Serrure à larder à gâche électrique à rupture : en cas de coupure électrique, la porte doit rester ouverte. Cette serrure sera commandée par 2 lecteurs de badges (N° 2 sortie personnel et A entrée personnel) (lot CFO/CFA) et par la loge. Compris passes câbles flexibles inox	Unité	1,000	0,00	0,00
1.3.3.2	Suppression des freins de pied existants et calfeutrement des fixations	Unité	2,000	0,00	0,00
1.3.3.3	Fourniture et pose d'une serrure mécanique à larder. Avec canon européen et 10 clefs reproductibles. Cette serrure sert à fermer l'établissement la nuit et pendant les congés scolaires.	U	1	0,00	0,00
1.3.4	Châssis vitrés : Châssis vitrés avec traverse à 2100 mm				
1.3.4.1	2 Châssis vitré Feuilleté Stadip en acier laqué 2600 * 1070 mm env avec traverse en imposte Entre sas et jardinière	Unité	2,000	0,00	0,00
1.3.4.2	Châssis vitré Feuilleté Stadip en acier laqué 2100 * 1070 mm env Entre P1 et P2	Unité	1,000	0,00	0,00

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
1.3.4.3	Traverse et imposte au dessus de P2 : 2 châssis vitrés fixes 1060*300 env. La traverse doit permettre d'installer le mécanisme de la porte automatique	ENS	1	0,00	0,00
1.3.5	Meneaux pleins				
1.3.5.1	Meneau sur le coté de P1. 300 * 2600 mm env. remplissage par tôles laquées au 2 faces. Support du visiophone sortie et lecteur de badges P1	U	1	0,00	0,00
1.3.5.2	Meneau sur le coté de P2. 210 * 2100 mm env. remplissage par tôles laquées au 2 faces. Support du DM vert de P2 Compris profils de rattrapage latéraux et profils intérieurs raidisseurs ou support bois	U	1	0,00	0,00
1.3.5.3	Meneau sur le coté de P0. 130 * 2600 mm env. remplissage par tôles laquées au 2 faces. Support du DM vert de P0 et du lecteur de badge Compris profils intérieurs raidisseurs ou support bois	U	1	0,00	0,00
1.3.6	Cornières				
1.3.6.1	Cornières de calfeutrement entre les châssis vitrés et la jardinière. L=2745 mm. en acier laqué dito châssis.	ENS	1	0,00	0,00
Portes et châssis vitrés					
Total H.T. :					0,00 €
Total T.V.A. (20%) :					0,00 €
Total T.T.C. :					0,00 €

RECAPITULATIF
Lot n°1 SERRURERIE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

1.1 - Travaux en façade	0,00 €
- 1.1.1 - Déplacement de la boîte aux lettres	0,00 €
- 1.1.2 - Vitrophanie	0,00 €
1.2 - Fourniture et pose d'une ossature poteaux poutres	0,00 €
- 1.2.1 - Ossature principale	0,00 €
1.3 - Portes et châssis vitrés	0,00 €
- 1.3.1 - Porte P1 :	0,00 €
- 1.3.2 - Porte PMR : P2	0,00 €
- 1.3.3 - Travaux sur porte existante P0 :	0,00 €
- 1.3.4 - Châssis vitrés :	0,00 €
- 1.3.5 - Meneaux pleins	0,00 €
- 1.3.6 - Cornières	0,00 €

Total du lot 'SERRURERIE'

Total H.T. :	0,00€
Total T.V.A. (20%) :	0,00€
Total T.T.C. :	0,00€

soit la somme de zéro euro toutes taxes comprises.

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

LYCEE ETIENNE DOLET : Contrôle d'accès

7, rue d'Eupatoria

75020 PARIS

MAITRE D'OUVRAGE

Lycée Etienne DOLET
7, rue d'Eupatoria
75020 paris
Tél : 01 40 33 81 00

Lot n°2

**ELECTRICITE - COURANTS FORTS -
COURANTS FAIBLES**

DCE

Dossier	
Date	02/11/2018
Phase	DCE
Indice	

MAITRE D'OEUVRE :

Patrick LACOUR - ARCHITECTE D.P.L.G.
12, Grande rue
91310 MONTLHERY
Tél : 01 69 01 35 31
Mél : patricklacour@free.fr

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	REALISATION DE L'ASSERVISSEMENT AU SSI DES FUTURES PORTES D'ACCES DU SAS (P0, P1, P2) PAR COUPURE DU DEPART D'ALIMENTATION DES GACHES DANS LA LOGE ET RELAYAGE ET CABLAGE ENTRE LE SSI ET L'ALIMENTATION SITUEE DANS LA LOGE PREVUS PAR L'NETREPRISE DE SSI.				
2.1	Sur le tableau électrique dans la loge : Fourniture et pose de disjoncteurs différentiels pour les circuits créés	FT	1	0,00	0,00
2.2	Passage de câble pour les luminaires et les BAES depuis le tableau jusqu'au plafond du sas. Compris moulures, goulottes et toutes sujétions de pose. Compris échafaudage ou gazelle	FT	1	0,00	0,00
2.3	Passage de câble d'alimentation pour les serrures et le DM verts depuis le tableau jusqu'au sas. Compris moulures, goulottes et toutes sujétions de pose.	FT	1	0,00	0,00
2.4	Fourniture et pose d'un kit portier et 3 visiophones (poste intérieur : écran 7" mini dans la loge et platine) dans le sas et raccordements.	U	1	0,00	0,00
2.5	Raccordement du visiophone existant au kit portier	ENS	1	0,00	0,00
2.6	Passage de câble pour les 3 visiophones depuis la loge jusqu'au sas. Compris moulures, goulottes et toutes sujétions de pose. Raccordement sur le moniteur existant.	FT	1	0,00	0,00
2.7	Pour la porte existante P0 : Fourniture et pose de 2 lecteurs de badges (1 extérieur : repère A - 1 intérieur : repère 2) et raccordement à la serrure.	FT	1	0,00	0,00
2.8	Pour la porte P0 : raccordement du câble de commande existant depuis la loge à la serrure.	FT	1	0,00	0,00
2.9	Pour la porte P1 : Fourniture et pose de 2 lecteurs de badges intérieurs et raccordement . Pour entrée et sortie personnel	U	3	0,00	0,00
2.10	Pour la porte P2 : Fourniture et pose de 2 lecteurs de badges intérieurs et raccordement. Pour entrée et sortie personnel	U	3	0,00	0,00
2.11	Alimentation du mécanisme de la porte P2	U	1	0,00	0,00
2.12	Fourniture, alimentation et pose de 3 déclencheurs manuels verts pour les déverrouillages des portes P0, P1 et P2	U	3	0,00	0,00
2.13	Fourniture de 10 badges	ENS	1	0,00	0,00
2.14	Liaison équipotentielle du sas reliée à la terre	FT	1	0,00	0,00
2.15	Fourniture et pose de BAES	U	3	0,00	0,00
2.16	Fourniture et pose de spots encastrés à LEDS, collerettes blanches	U	8	0,00	0,00
2.17	Déplacement d'équipements existants : 1 DM rouge, 1 inter et 1 bloc de 3 PC + 1 RJ. Passage des câbles existants par goulotte. Pas de câbles neufs à tirer.	ENS	1	0,00	0,00

RECAPITULATIF
Lot n°2 ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

Total du lot 'ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES'	
Total H.T. :	0,00€
Total T.V.A. (20%) :	0,00€
Total T.T.C. :	0,00€

soit la somme de zéro euro toutes taxes comprises.

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

LYCEE ETIENNE DOLET : Contrôle d'accès

7, rue d'Eupatoria

75020 PARIS

MAITRE D'OUVRAGE

Lycée Etienne DOLET
7, rue d'Eupatoria
75020 paris
Tél : 01 40 33 81 00

PEINTURES - FAUX PLAFONDS

DCE

Dossier	
Date	02/11/2018
Phase	DCE
Indice	

MAITRE D'OEUVRE :

Patrick LACOUR - ARCHITECTE D.P.L.G.
12, Grande rue
91310 MONTLHERY
Tél : 01 69 01 35 31
Mél : patricklacour@free.fr

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
1	<u>Faux plafonds</u>				
1.1	Fourniture et pose d'ossature de faux plafond en T de 24 mm	M2	9,00	0,00	0,00
1.2	Fourniture et pose de faux plafonds sur ossature T de 24 mm Armstrong ULTIMA+ Db 1200 * 600	M2	9,00	0,00	0,00
1.3	grille de décompression en alu laqué ton blanc 20 * 30 cm env.	Unité	2,000	0,00	0,00
	Faux plafonds				
	Total H.T. :				0,00 €
	Total T.V.A. (20%) :				0,00 €
	Total T.T.C. :				0,00 €
2	<u>Tapis de propreté</u>				
2.1	Fourniture et pose d'un tapis de propreté FORBO ENTRANCE SYSTEMS NUWAY GRID. Profondeur de la fosse actuelle à vérifier. Dimension : 200* 79 cm env.	U	1	0,00	0,00
	Tapis de propreté				
	Total H.T. :				0,00 €
	Total T.V.A. (20%) :				0,00 €
	Total T.T.C. :				0,00 €
3	<u>Peinture</u>				
3.1	Peinture sur 1ère et dernière contremarche en ton contrasté, compris préparations et primaires	M2	0,70	0,00	0,00
3.2	Peinture en retouche sur le châssis de façade en acier modifié par le déplacement de la boîte aux lettres	FT	1	0,00	0,00
3.3	Peinture du panneau mural dans le sas. Tons dito existants. Jusqu'à la moulure supérieure	M2	7,20	0,00	0,00
	Peinture				
	Total H.T. :				0,00 €
	Total T.V.A. (20%) :				0,00 €
	Total T.T.C. :				0,00 €
4	<u>Clous podotactiles</u>				
4.1	Fourniture et pose de bandes d'éveil et de vigilance en caoutchouc à coller. Modèle OKEENEA VIGILIGNE PREMIUM ou équivalent. A poser au droit de la porte P1	ML	1,90	0,00	0,00
	Clous podotactiles				
	Total H.T. :				0,00 €
	Total T.V.A. (20%) :				0,00 €
	Total T.T.C. :				0,00 €

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
5	Nez de marches				
5.1	Fourniture et pose de nez de marches anti dérapant sur armature aluminium et joint de repérage nocturne (photo-luminescent) 3M (sur les marches de l'escalier existant). 5* 246 cm env.	ML	12,30	0,00	0,00
Nez de marches					
Total H.T. :					0,00 €
Total T.V.A. (20%) :					0,00 €
Total T.T.C. :					0,00 €

RECAPITULATIF
PEINTURES - FAUX PLAFONDS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

1 - Faux plafonds	0,00 €
2 - Tapis de propreté	0,00 €
3 - Peinture	0,00 €
4 - Clous podotactiles	0,00 €
5 - Nez de marches	0,00 €

Total du lot 'PEINTURES - FAUX PLAFONDS'

Total H.T. :	0,00€
Total T.V.A. (20%) :	0,00€
Total T.T.C. :	0,00€

soit la somme de zéro euro toutes taxes comprises.

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur