

AFFAIRE **Rénovation d'un mur de clôture - LYCEE LOUIS DE BROGLIE - 1, Avenue Jean Béranger – 78 160 MARLY I**

Maitre d'ouvrage **Lycée Louis De Broglie - Conseil Régional Ile de France**

INDICE **A**

DESCRIPTIF DES TRAVAUX - REPERAGE PHOTOGRAPHIQUE

REPERE	DESCRIPTION DES TRAVAUX	PHOTO
1	Dépose et évacuation des végétaux - Reprise des joints du mur de clôture - Révision des larmiers des chaperons	
2	Dépose et évacuation des végétaux - Reprise des joints du mur de clôture - Révision des larmiers des chaperons	
3	Reprise des joints du mur de clôture - Remplacement des chaperons	
4	Reprise des joints du mur de clôture y compris dépose de l'enduit existant	
5	Remplacement de la grille	

<p>6</p>	<p>Remplacement de la grille</p>	
<p>7</p>	<p>Aucunes interventions</p>	
<p>8</p>	<p>Reprise des joints du mur de clôture et d'un contrefort fortement dégradé</p>	
<p>9</p>	<p>Reprise des joints du mur de clôture y compris dépose de l'enduit existant</p>	
<p>10</p>	<p>Reprise des joints du mur de clôture y compris dépose de l'enduit existant - Révision des chaperons</p>	
<p>11</p>	<p>Reprise des joints du mur de clôture y compris dépose des végétaux - Révision des chaperons</p>	

<p>12</p>	<p>Aucunes interventions</p>	
<p>13</p>	<p>Reprise des joints du mur de clôture y compris dépose des végétaux - Révision des chaperons - Fissures à reprendre</p>	
<p>14</p>	<p>Reprise des joints du mur de clôture y compris dépose de l'enduit existant</p>	
<p>15</p>	<p>Reprise des joints du mur de clôture y compris dépose de l'enduit existant - Dépose des végétaux - Dépose de la porte bois et fermeture de baie</p>	
<p>16</p>	<p>Reprise des joints du mur de clôture y compris dépose de l'enduit existant - Révision des chaperons - Dépose des végétaux</p>	

<p>17</p>	<p>Reprise des joints du mur de clôture y compris dépose de l'enduit existant - Révision des chaperons</p>	
<p>18</p>	<p>Reprise des joints du mur de clôture y compris dépose de l'enduit existant - Révision des chaperons - Dépose des gravillons - Dépose de la porte bois et fermeture de baie</p>	
<p>19</p>	<p>Reprise des joints du mur de clôture y compris dépose de l'enduit existant - Remplacement des chaperons</p>	
<p>20</p>	<p>Remplacement des chaperons</p>	
<p>21</p>	<p>Remplacement des chaperons</p>	

22

Reprise des joints du mur de clôture y compris dépose de l'enduit existant - Révision des chaperons
- Dépose de la porte bois et fermeture de baie

