

Maître d'Ouvrage :

**EPLEFPA Olivier de Serres
1062, Chemin du Pradel
07170 Mirabel**

LE PRADEL

**Projet de Modernisation du Système de
Détection incendie et du Centralisateur de mise en
Sécurité**

07170 Mirabel

DCE

LOT N°1 - SECURITE INCENDIE

D.P.G.F

Détail des Prix Global et Forfaitaire

Bureau d'études :

BET FRANCK REY

4, avenue du Président Roosevelt 26600 Tain l'Hermitage

Téléphone / Fax : 04.75.07.96.30

Email : contact@befranckrey.fr

Mars 2019 Ind A

<i>Désignation</i>	<i>U.</i>	<i>Q.</i>	<i>Prix Unit.</i>	<i>Prix Total</i>
1.9 - PRESTATIONS DUES PAR L'ENTREPRISE -				
Dossiers des ouvrages exécutés DOE conforme au CCTP	Ens	1		
Essais et vérification de ses installations				
Fiche autocontrôle AQC				
Mise en service et information de l'utilisateur				
1.9 - PRESTATIONS DUES PAR L'ENTREPRISE -				
2.1 - SECURITE INCENDIE -				
Neutralisation, Dépose du matériel existant :				
Dépose et évacuation des détecteurs ioniques de fumée et des détecteurs thermovélocimétrique existants avec toutes les précautions d'usage (à faire reprendre et détruire par le constructeur avec remise d'attestation)	Ens	47		
Dépose et évacuation des déclencheurs manuels existants	U	48		
Dépose et évacuation des diffuseurs sonores existants	U	29		
Dépose et évacuation de la centrale existante avec repérage des câbles	Ens	1		
Mise en place de boîte avec couvercle blanc au niveau des déclencheurs manuels déposé sans remplacement en lieu et place par un nouveau déclencheurs	Ens	1		
Dépose et évacuation des câbles non réutilisés	Ens	1		
Cheminement des réseaux				
Recherche de cheminements et proposition pour validation au maître d'ouvrage et au BET suivant CCTP	Ens	1		
Dépose et repose des faux plafonds existants	Ens	1		
Percements et rebouchages suivant CCTP	Ens	1		
Tableau de signalisation et centralisateur de mise en sécurité				
Equipement de contrôle et signalisation avec CMSI y compris 1 module de puissance et les modules déportés suivant CCTP	Ens	1		
Alimentation électrique de sécurité suivant CCTP	U	1		

<i>Désignation</i>	<i>U.</i>	<i>Q.</i>	<i>Prix Unit.</i>	<i>Prix Total</i>
Câblage des modules déportés conforme au CCTP	Ens	1		
Zones de détection :				
Détecteurs optiques de fumées suivant CCTP	U	59		
Détecteurs thermiques suivant CCTP	U	13		
Indicateurs d'actions suivant CCTP	U	17		
Déclencheurs manuels suivant CCTP	U	53		
Câblage des détecteurs optiques conforme au CCTP	Ens	1		
Câblage des détecteurs thermiques conforme au CCTP	Ens	1		
Câblage des indicateurs d'actions conforme au CCTP	Ens	1		
Câblage des déclencheurs manuels conforme au CCTP	Ens	1		
Diffusion Sonore :				
Diffuseurs sonores d'alarme générale incendie suivant CCTP	U	41		
Câblage diffuseurs sonores conforme au CCTP	Ens	1		
Flash lumineux :				
Flash lumineux suivant CCTP	U	7		
Câblage flash lumineux conforme au CCTP	Ens	1		
Zone de compartimentage :				
Fourniture et pose de ventouses électromagnétiques sur les portes à fermeture automatique conformément au CCTP	U	3		
Raccordement de l'asservissement des portes à fermeture automatique conforme au CCTP	Ens	1		
Répétiteur d'exploitation :				
Répétiteur d'exploitation conforme au CCTP	U	1		
Câblage du répétiteur d'exploitation conforme au CCTP	Ens	1		

<i>Désignation</i>	<i>U.</i>	<i>Q.</i>	<i>Prix Unit.</i>	<i>Prix Total</i>
Portes avec verrouillage électromagnétique :				
Fourniture, pose, câblage et raccordement d'un DM vert suivant CCTP	U	1		
Raccordement des liaisons sur la nouvelle centrale suivant CCTP	Ens	1		
Renvoi téléphonique :				
Raccordement du système de renvoi téléphonique existant sur la nouvelle centrale incendie suivant CCTP	Ens	1		
Raccordement et mise en service				
Raccordement, mise en service, formation du personnel	Ens	1		
Procès verbal du constructeur	Ens	1		
Fourniture au coordinateur SSI des documents nécessaire pour la constitution du dossier d'identité du SSI	Ens	1		
Trappes menuisées peintes				
Réalisation de trappes menuisées y compris peinture suivant CCTP	Ens	1		
Dépose / Repose faux-plafond				
Dépose / repose des plaques de faux plafond existantes suivant CCTP	Ens	1		
2.1 - SECURITE INCENDIE -				
2.2 - SOMME A VALOIR -				
Somme à valoir suivant CCTP	Ens	1	2 500,00	2 500,00
2.2 - SOMME A VALOIR -				2 500,00

<i>Désignation</i>	<i>U.</i>	<i>Q.</i>	<i>Prix Unit.</i>	<i>Prix Total</i>
RECAPITULATIF				
1.9 - PRESTATIONS DUES PAR L'ENTREPRISE -				
2.1 - SECURITE INCENDIE -				
2.2 - SOMME A VALOIR -				2 500,00
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (H.T)				
T.V.A. AU TAUX DE 20%				
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (T.T.C.)				

FICHE DE NOMENCLATURE DE MATERIELS ET MATERIAUX**Modernisation du Système de Détection incendie et du Centralisateur de mise en Sécurité
LE PRADEL****LOT N°1 - SECURITE INCENDIE**

FICHE A REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR LE SOUMISSIONNAIRE

ARTICLE	MARQUE PROPOSEE PAR L'ENTREPRISE	TYPE ET/OU REFERENCE
Alarme incendie type 1 :		
Centrale d'alarme incendie (ECS et CMSI)		
Détecteur optique		
Détecteur thermique		
Déclencheur manuel d'incendie		
Diffuseurs sonores		
Flash lumineux		
Ventouse électromagnétique		
Répétiteur d'exploitation		