



19 rue Corvisart 75013 PARIS
Tel : 01 55 43 10 14

TRAVAUX ASSAINISSEMENT PHASE 1

D.P.G.F.

Version : 2.0



Voirie – Hydraulique – Environnement – Réseaux Divers

SYMBIOSES INGENIEURS CONSEILS SARL – www.symbioses.pro – info@symbioses.info
AGENCE EST – Siège social : 42 rue Monge 75005 PARIS – Tél. : 01 43 29 87 44 – Fax : 01 43 26 50 50
AGENCE OUEST – 37 rue de la Duchesse d'Uzès 78120 RAMBOUILLET – Tél. : 01 34 87 96 04
APE : 7112B – SIRET : 751 485 830 00028 RCS PARIS – TVA : FR89 751 485 830

N°	Libellé	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant
1	Travaux préparatoires				
1.1	Installation de chantier, implantations, signalisation de chantier	ens	1		
1.2	Constat d'huissier	u	1		
1.3	Nettoyage périodique	ens	1		
1.4	Dossier d'exécution, rédaction et diffusion mode opératoire MCA	ens	1		
	SOUS-TOTAL 1				
2	Réseaux assainissement				
2.0	Sciage et décroutage des enrobés, y compris barrières, polyane, unité mobile de décontamination, boudin absorbant, pulvérisation d'agent mouillant, bigbag amiante, nettoyage, pulvérisation de fixateur, décontamination, évacuation et traitement des déchets	ens	1		
2.1	Dépose et évacuation des cadres et trappes, vidange, désinfection, évacuation du séparateur à graisse existant et remblai en grave 0/20 compactée	ens	1		
2.2	Construction sur réseau existant de regards 1000 y compris démolition dalle béton du quai de livraison, démolition et évacuation des regard existants, cunette, crosse, échelons, tampons fonte hydrauliques 400kN et raccords sur réseaux	u	5		
2.3	Construction sur réseau existant de regards à grille 60x60 y compris démolition et évacuation des regard existants, cunette, grille fonte 400kN et raccords sur réseaux	u	2		
2.4 V1	Fourniture et pose de canalisation PVC160mm CR16, y compris blindage, démolition et évacuation des réseaux existants, passage en sous-œuvre, découpe enrobé, terrassement et évacuation, remblai concassé 0/20	ml	10		
2.4 V2	Fourniture et pose de canalisation fonte TAG32 DN150, y compris blindage, démolition et évacuation des réseaux existants, passage en sous-œuvre, découpe enrobé, terrassement et évacuation, remblai concassé 0/20	ml	10		
2.5 V1	Fourniture et pose de canalisation PVC200mm CR16, y compris blindage, démolition et évacuation des réseaux existants, passage en sous-œuvre, découpe enrobé, terrassement et évacuation, remblai concassé 0/20	ml	20		
2.5 V2	Fourniture et pose de canalisation fonte TAG32 DN200, y compris blindage, démolition et évacuation des réseaux existants, passage en sous-œuvre, découpe enrobé, terrassement et évacuation, remblai concassé 0/20	ml	20		

2.6					
V1	Fourniture et pose de canalisation PVC315mm CR16, y compris coudes, blindage, démolition et évacuation des réseaux existants, passage en sous-œuvre, démolition maçonnerie, terrassement et évacuation, remblai concassé 0/20 et enrobage béton dans le sous-sol	ml	10		
2.6					
V2	Fourniture et pose de canalisation fonte TAG32 DN300, y compris coudes, blindage, démolition et évacuation des réseaux existants, passage en sous-œuvre, démolition maçonnerie, terrassement et évacuation, remblai concassé 0/20 et enrobage béton dans le sous-sol	ml	10		
2.7	Réfection dallage béton	m²	2		
2.8	Fourniture et pose d'un séparateur à graisses TN10 modèle St DIZIER SAMBRE INOX ou équivalent, y compris alarme optique et acoustique KAG02 ou équivalent, alimentation électrique depuis bâtiment, rehausses, trappes 400kN avec ouverture assistée, terrassement, lit de pose, remblai, dalle de répartition, câblage et raccordements	ens	1		
2.9	Réfection enrobé 0/6 noir	m²	60		
SOUS-TOTAL 2 - VARIANTE PVC					
SOUS-TOTAL 2 - VARIANTE FONTE					
3	Essais, contrôles, nettoyages				
3.1	Essais de compactage, ITV, étanchéité, contrôles électriques, contrôles empoussièrement	ens	1		
3.2	Raccordements et mise en service	ens	1		
3.3	DOE DIUO suivi déchets	ens	1		
SOUS-TOTAL 3					
VARIANTE PVC					
MONTANT H.T.					
T.V.A. 20%					
MONTANT T.T.C.					
VARIANTE FONTE					
MONTANT H.T.					
T.V.A. 20%					
MONTANT T.T.C.					