

CAHIER DES CHARGES

Opérations de travaux de rénovation de chambres d'internat

- *Devis n° 1* : rénovation des chambres du 1^{er} étage : 12 chambres de 33 m² à 35 m² environ + 1 chambre de 17 m² environ
- *Devis n° 2* : rénovation des chambres du rez-de-chaussée : 5 chambres de 33 m² à 35 m² environ + 1 chambre de 14 m² environ
- *Devis n° 3* : rénovation des murs des circulations 3 étages : longueur approximative de couloir 40 m / hauteur des murs 2.50 m

Les chambres comprennent des salles de bain. Les plafonds ne sont pas prévus.

Toutes les mesures sont données à titre indicatif.

Les candidats devront prendre rendez-vous avec l'établissement pour effectuer les mesures sur place et se faire communiquer les plans.

Le devis mentionnera la durée prévisionnelle totale de réalisation des travaux, qui devra être raisonnable et réaliste.

▣ Dans chaque chambre (salles de bain incluses) :

→ **MURS** : arrachage papier peint existant et enlèvement, rebouchage, ponçage, impression, découpe et collage de toile de verre, application de deux couches de peinture acrylique finition satinée. Pour les salles de bain, cela concerne uniquement les parties de murs non carrelées actuellement.

→ **BOISERIES** : lessivage, impression des bois bruts, rebouchage, ponçage, époussetage, application de deux couches de peinture microporeuse satinée.

→ **RADIATEURS** : lessivage, dégraissage, ponçage, application d'une sous-couche d'antirouille et finition par une couche de peinture finition laquée satinée

→ **SOL** : arrachage du revêtement existant et enlèvement, nettoyage par aspiration, rebouchage au besoin, réalisation d'un ragréage P3 fibré compris fixateur, ponçage à la mono brosse et aspiration, découpe et collage de revêtement PVC en lés compris soudure des joints à chaud.

Fourniture de revêtement PVC en dalles U3P3.

Ne concerne pas les salles de bains, où le sol est carrelé.

▣ Les circulations :

→ **MURS** : reprise de la toile de verre existant (rebouchage, ponçage...), impression, application de deux couches de peinture acrylique finition satinée.

→ **BOISERIES** : lessivage, impression des bois bruts, rebouchage, ponçage, époussetage, application de deux couches de peinture microporeuse satinée.