

# MAITRE D'OUVRAGE

**LYCEE JOSEPH CONSTANT**

3, RUE DE LA COSTE

15300 MURAT

## OPERATION

**TRAVAUX DE CREATION D'UNE PORTE SECTIONNELLE**

LYCEE JOSEPH CONSTANT

15300 MURAT

### BUREAU D'ETUDES



IGETEC - 5 avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC  
TEL.04.71.63.88.30 - Email : accueil@igetec.fr

### BUREAU DE CONTROLE



SOCOTEC - 24, Rue Gutenberg - 15000 AURILLAC  
TEL.04.71.48.41.58 - Email : vincent.troupel@socotec.com

## Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

LOT N° 01 - DEMOLITIONS - TERRASSEMENT - GROS ŒUVRE

DIAG	AVP	PRO	ACT	EXE	DET	AOR
<b>F556</b>	INTERVENANTS		FA		<b>JUIN 2019</b>	

### MODIFICATIONS


## LOT : 1 - DEMOLITIONS - TERRASSEMENT - GROS ŒUVRE

ARTICLE	DESCRIPTIF	UNITE	Q MOE	Q ENT	P.U. EN €	P.T. EN €
01.00	<b><u>GENERALITES</u></b>					
	<u>Selon CCTP :</u>					
	- visite sur site	PM				
	- Etat des lieux	ens	1,00			
	- Nettoyage	PM				
	- DOE	PM				
01.01	<b><u>PREPARATION DE CHANTIER</u></b>	ens	1,00			
01.01.01	<b><u>Branchements</u></b>	ens	1,00			
01.01.02	<b><u>Installations communes</u></b>	ens	1,00			
01.01.03	<b><u>Signalisation</u></b>	ens	1,00			
01.01.04	<b><u>PGC</u></b>	PM				
01.01.05	<b><u>Panneau de chantier</u></b>	ens	1,00			
01.02	<b><u>TRAVAUX DE DEMOLITIONS</u></b>					
01.02.01	<b><u>Repérage déconnexion et dépose des réseaux existants</u></b>					
	- selon CCTP déconnexion des réseaux	ens	1,00			
	- dépose des existants	ens	1,00			
01.02.02	<b><u>Evacuation encombrants et démolitions diverses</u></b>					
	- évacuation de l'ensemble des encombrants ou détritrus	ens	1,00			
	- tri et évacuation des déchets	ens	1,00			
01.02.03	<b><u>Démolition de l'abri extérieur</u></b>					
	<u>Les travaux comprendront :</u>					
	- dépose et évacuation des portes	ens	1,00			
	- démolition dalle haute	m <sup>2</sup>	16,00			
	- démolition des 3 murs épaisseur 20 cm	m <sup>2</sup>	18,00			
	- démolition du dallage béton	m <sup>2</sup>	21,00			
01.02.04	<b><u>Démolition Dalle béton</u></b>					
	pour création de l'ouverture de la porte sectionnelle démolition du mur extérieur de l'atelier épaisseur 30 cm sur 4,54 m de hauteur	m <sup>2</sup>	29,00			
01.02.05	<b><u>Nettoyage</u></b>	ens	1,00			
01.06	<b><u>SEUILS</u></b>					
	- selon CCTP, seuil de la porte sectionnelle et élargissements latéraux sous bardage	ml	5,10			
01.07	<b><u>TERRASSEMENT</u></b>					
	- Décapage de la terre végétale des espaces vert selon plans de masse	m <sup>2</sup>	110,00			
	- Terrassement de matériaux de toute nature (terre et tout venant)	m <sup>3</sup>				
	- Dépose de bordures béton du cheminement existant depuis l'escalier hélicoïdal	ml	3,50			

