





Maître d'Ouvrage :	Opération :			
<p style="text-align: center;">LYCEE INTERNATIONAL Avenue des Sports 01120 FERNEY-VOLTAIRE</p>	<p style="text-align: center;">Réfection de l'étanchéité du bâtiment LC Avenue des Sport 01120 FERNEY VOLTAIRE</p>			
<p>- <u>Maître d'Oeuvre d'Exécution :</u></p>  <p>- <u>Economiste :</u></p> 	<p><u>D.P.G.F</u></p> <p>Décomposition du Prix Global et Forfaitaire</p>			
Architecte / BET Techniques :	D.P.G.F	D.C.E	1	03/09/2019
	Document	Phase	Indice	Date

Maître d'Ouvrage :	Opération :			
<p style="text-align: center;">LYCEE INTERNATIONAL Avenue des Sports 01120 FERNEY-VOLTAIRE</p>	<p style="text-align: center;">Réfection de l'étanchéité du bâtiment LC Avenue des Sport 01120 FERNEY VOLTAIRE</p>			
<p>- <u>Maître d'Oeuvre d'Exécution:</u></p>  <p>- <u>Economiste :</u></p> 	<p>LOT N° 01</p> <p>ÉTANCHÉITÉ - ZINGUERIE</p>			
Architecte / BET Techniques :	D.P.G.F	D.C.E	1	03/09/2019
	Document	Phase	Indice	Date

Maître d'Ouvrage	Chantier	Lot : 01
LYCEE INTERNATIONAL Avenue des Sports 01120 FERNEY-VOLTAIRE	Réfection de l'étanchéité du bâtiment LC Avenue des Sports 01120 FERNEY VOLTAIRE	ÉTANCHÉITÉ - ZINGUERIE
	D.C.E	D.P.G.F.

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
01	ÉTANCHÉITÉ - ZINGUERIE				
	2 INSTALLATION DE CHANTIER				
2.1	DÉPLACEMENT MISE EN ROUTE	ens	1		- €
2.2	TRANSPORT ET GRUTAGES DES MATÉRIAUX	ens	1		- €
2.3	SÉCURITÉ PÉRIPHÉRIQUE	ml	70,55		- €
2.4	POTELET D'ANCRAGE	u	2		- €
2.5	GRUTAGE D'ÉVACUATION DES MATÉRIAUX FIN DE CHANTIER	ens	1		- €
2.6	GESTION DES DÉCHETS	ens	1		- €
	Sous-Total HT de INSTALLATION DE CHANTIER				- €
	3 TRAVAUX PRÉPARATOIRES				
3.1	POMPAGE DU GRAVIER EXISTANT	m ²	521,5		- €
3.2	DÉPOSE DU COMPLEXE EXISTANT	m ²	521,5		- €
3.3	DÉPOSE DES RELEVÉS D'ÉTANCHÉITÉ EXISTANTS	ml	130,5		- €
3.4	DÉPOSE DES DÉPARTS D'EP ET CRAPAUDINE	u	2		- €
3.5	DÉMOLITION DALLE BÉTON ARMÉ	u	1		- €
3.6	DÉPOSE DES SOLINS	ml	25		- €
3.7	DÉPOSE ET REHAUSSE DES MITRES DE VENTILATION	u	4		- €
3.8	REHAUSSE DES VENTILATIONS CIRCULAIRES	u	3		- €
	Sous-Total HT de TRAVAUX PRÉPARATOIRES				- €
	4 ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ				
4.1	RÉFECTION DU PARE-VAPEUR	m ²	521,5		- €
4.2	ÉQUERRE DE RENFORT	ml	130,5		- €
4.3	ISOLATION POLYURÉTHANE	m ²	521,5		- €
4.4	ÉTANCHÉITÉ	m ²	521,5		- €
4.5	ÉQUERRE DE RENFORT	ml	130,5		- €
4.6	ÉTANCHÉITÉ DES RELEVÉS	ml	98,9		- €
4.7	COUVERTINE	ml	98,9		- €
4.8	ÉTANCHÉITÉ DES SOUCHES MAÇONNÉES	ml	25		- €
4.9	SOLINS SOUCHES MAÇONNÉES	ml	25		- €
4.10	ÉTANCHÉITÉ DU LANTERNEAU	ml	4		- €
4.11	ÉTANCHÉITÉ DES ÉMERGENCES CIRCULAIRES	u	3		- €
4.12	NAISSANCES EP	u	2		- €
4.13	CAROTTAGE TROP-PLEIN	u	1		- €
4.14	FOURNITURE ET POSE NOUVELLE PROTECTION LOURDE - GRAVIER EP. 40mm	m ²	521,5		- €
	Sous-Total HT de ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ				- €
MONTANT HT 01 - ÉTANCHÉITÉ - ZINGUERIE					- €
MONTANT TVA A 20,0 %					- €
MONTANT TTC 01 - ÉTANCHÉITÉ - ZINGUERIE					- €

OPTIONS

5 OPTIONS

5.1	GARDE-CORPS TOITURE TERRASSE	ml	70,55	- €
5.2	REPLACEMENT DE LA BULLE DU LANTERNEAU D'ECLAIREMENT	u	1	- €

TOTAL HT TOUTES OPTIONS	- €
TOTAL TVA 20,0 %	- €
TOTAL TTC TOUTES OPTIONS	- €

Cachet et signature de l'entreprise

Bon pour accord