

DPGF

Projet : "Réaménagement des locaux administratifs de l'agence comptable, construction d'un atelier à l'extérieur du bâtiment et aménagement de 5 salles de cours"

LYCEE LEONARD DE VINCI
 115 route des Petits Ponts
 -93290 TREMBLAY EN FRANCE

Adresse		
Ville - CP		
Interlocuteur		
Tel & Email		

Article	Libellé	Quantité	Unité	Prix unitaire € HT	Prix article € HT
Lot 00	Cadre général				
	Protection des ouvrages conservé	1,00	ens		
	Mise en place d'une signalétique de chantier	1,00	ens		
	Mise en place d'une benne pour évacuation des gravois, compris demande d'autorisation de voirie.	1,00	ens		
	Amené et repli de chantier, création d'une base vie comprenant : - Vestiaires. - Frigo et micro ondes. - Trousse de premier soin. - Tables et chaises de réunions.	1,00	ens		
	Nettoyage de chantier	1,00	ens		
	Sous-Total lot cadre général				
MACRO LOT 01					
Lot 01-1	Curage /Demolition/ VRD				
	Curage complet des locaux administratifs comprenant la dépose : - faux plafond - cloison légères - revêtement de sols - Appareillages techniques cfo/cfa - menuiseries int - divers Localisation: locaux administratifs	1,00	ens	- €	
	Démolition des murs maçonnes et évacuation Localisation: locaux administratifs	1,00	ens	- €	
	Préparation et passage des réseaux sous dallage avant réalisation de la dalle comprenant :CFO/CFA, AEP, EU, EP, tel... et leur point de raccordement à l'existant . Y compris tranchée et canalisations vers le TGBT et compteur d'eau à proximité Localiation : Atelier	1,00	ens	- €	
	Réalisation d'une rampe PMR y compris bordure : • Terrassement en pleine masse pour dallage extérieur en B.A. • Plateforme pour dallage en B.A. • Contrôle des plateformes. • Couche de réglage sable 3cm sous le dallage B.A extérieur teinte identique à la circulation existante. • Rampe en BA finition béton balayé	1,00	ens	- €	
	Création des regards Ep avec couvercle béton pour récupération des EP Localisation : Atelier	1,00	ens	- €	
	Conservation et mise en sécurité des espaces verts existants en périphérie de l'emprise du projet.	1,00	ens	- €	
	Sous-Total lot curage/demolition/vrd				

DPGF

Projet : "Réaménagement des locaux administratifs de l'agence comptable, construction d'un atelier à l'extérieur du bâtiment et aménagement de 5 salles de cours"

LYCEE LEONARD DE VINCI
 115 route des Petits Ponts
 -93290 TREMBLAY EN FRANCE

Adresse		
Ville - CP		
Interlocuteur		
Tel & Email		

Article	Libellé	Quantité	Unité	Prix unitaire € HT	Prix article € HT
Lot 01-2	Gros Œuvre / Maçonnerie				
	Etude structure pour réalisation des fondations et de la superstructure Localisation : Atelier	1,00	ens	- €	
	Création de fondations béton en semelle filante et longrine pour le dallage suivant étude structure <ul style="list-style-type: none"> · Fouilles en trous · Gros béton de fondation. · Remblaiement des fondations. · Evacuation des terres excédentaires. 	1,00	ens	- €	
	Création d'une dalle en béton armé <ul style="list-style-type: none"> · une fondation en tout venant de 0,20 m après compactage · une forme en sable de 0,05 m d'épaisseur, roulé et compacté, · Dallage en BA dosé à 350 kg, armature treillis soudé 	1,00	ens	- €	
	Réalisation d'un mur de soubassement en aggloméré béton de 20 cm comprenant : bloc de béton , enduit de finition hydrofuge , joint	1,00	ens	- €	
	Reprise enduit maçonnerie suite à la démolition des murs en maçonnerie. Localisation : locaux administratifs	1,00	ens	- €	
	Sous-Total lot gros œuvre/ maçonnerie				
Lot 01-3	Charpente bois / Bardage				
	Réalisation d'un mur extérieur en bois comprenant : ossature bois de section rectangulaire Pare pluie panneaux OSB 3 de contreventement isolant avec pare vapeur	1,00	ens	- €	
	Réalisation de la Charpente bois toiture et baies comprenant : - Chevron en sapin de 80x60 - Poutre bois en lamellée collée épaisseur suivant portée - Panneaux de rives - Chevronnage et liteage - Ecran HPV (hautement perméable) à la vapeur, étanches à l'eau,	1,00	ens	- €	
	Création d'un acrotère	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose d'un bardage bois meule en pose verticale sur la face extérieure du mur: - Epaisseur : 21 mm - Classement M1 - grille vb et vh - finition d'angle	1,00	ens	- €	
	Sous-Total lot charpente bois/bardage				

DPGF

Projet : "Réaménagement des locaux administratifs de l'agence comptable, construction d'un atelier à l'extérieur du bâtiment et aménagement de 5 salles de cours"

LYCEE LEONARD DE VINCI
 115 route des Petits Ponts
 -93290 TREMBLAY EN FRANCE

Adresse		
Ville - CP		
Interlocuteur		
Tel & Email		

Article	Libellé	Quantité	Unité	Prix unitaire € HT	Prix article € HT
Lot 01-4	Couverture / Etanchéité				
	Fourniture et pose d'une Couverture en bac acier galvanisé sur Panneau isolant Efigreen Acier 100 mm entre panne en bois (R = 4,35 m ² .k / W) Localisation : Atelier	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose des descentes EP y compris toutes sujestions	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose d'une couvertine sur acrotères	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose des cosses de sorties de ventilations et VMC	1,00	ens	- €	
	Réalisation de l'étanchéité sur acrotère	1,00	ens	- €	
	Sous-Total couverture /etancheité				
MACRO LOT 02					
Lot 02-1	Cloison plâtrerie				
	Fourniture et pose de cloison en plaque de plâtre 98/48 normal pour l'ensemble des locaux Localisation : Atelier	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose de cloison en plaque de plâtre 98/48hydrofuge pour les douches Localisation : Atelier	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose de cloison en plaque de plâtre 92/48 normal les wc	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose d'un doublage thermo acoustique en périphérie du bâtiment Localisation : Atelier	1,00	ens	- €	
	Sous-Total cloison plâtrerie				
Lot 02-2	Cloison amovible				
	Fourniture et pose de cloison amovible pleine, sur ossature aluminium, panneau en BA 13, y compris laine de verre 45mm. Localisation : locaux administratifs	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose de cloison amovible double vitrage sur allège, sur ossature aluminium, panneau en BA 13,vitrage en partie haute y compris laine de verre 45mm. Localisation : Locaux administratifs	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose de bloc porte bois stratifiée finition poyrey sur ossature aluminium y compris bequillage Localisation : locaux administratifs	4,00	ens	- €	
	Fourniture et pose de store intégré dans le double vitrage Localisation : locaux administratifs	1,00	ens	- €	
	Sous-Total cloison amovible				

DPGF

Projet : "Réaménagement des locaux administratifs de l'agence comptable, construction d'un atelier à l'extérieur du bâtiment et aménagement de 5 salles de cours"

LYCEE LEONARD DE VINCI
115 route des Petits Ponts
-93290 TREMBLAY EN FRANCE

Adresse		
Ville - CP		
Interlocuteur		
Tel & Email		

Article	Libellé	Quantité	Unité	Prix unitaire € HT	Prix article € HT
---------	---------	----------	-------	--------------------	-------------------

Lot 02-3	Menuiserie				
----------	------------	--	--	--	--

	Fourniture et pose de bloc portes bois à ame pleine , ouvrant 1 à vantail de 930x2040 y compris quincaillerie , bequillage , ferme porte , butée , rosace , cylindre européen Localisation : Atelier (bureau, vestiaire, wc)	3,00	u	- €	
	Fourniture et pose de bloc portes bois tiercée à ame pleine , ouvrant 1 à vantail de 930+530x2040 y compris quincaillerie , bequillage , ferme porte , butée , rosace , cylindre européen Localisation : Atelier (dépôts)	1,00	u	- €	
	Fourniture et pose de bloc portes, ouvrant 1 vantail résistant à l'humidité de 930x2040 y compris quincaillerie , bequillage , ferme porte , butée , rosace , cylindre européen Localisation: Atelier (douche)	1,00	u	- €	
	Fourniture et pose de plinthes médium pré peintes hauteur 100mm sur l'ensemble des murs périphériques Localisation: Atelier	1,00	ens	- €	
	Sous-Total Menuiserie				

Lot 02-4	Faux plafond				
----------	--------------	--	--	--	--

	Fourniture et mise en œuvre de plafond suspendu démontable Rockfon Blanka 600x600 des Etablissements SAINT GOBAIN ou équivalent y compris laine de verre IBR 80 mm Localisation : Atelier	1,00	m ²	- €	
	Fourniture et mise en œuvre de plafond en dalles type HYGIÈNE PERFORMANCE 600x600 hydrofuge de chez ECOPHON ou équivalent Localisation: Atelier dans les pièces humides	1,00	m ²	- €	
	Fourniture et mise en œuvre de plafond suspendu à ossature cachée sous les rampants de la toiture au dessus de la mezzanine Localisation : Locaux administratifs	1,00	m ²	- €	
	Sous-Total Faux plafond				

Lot 02-5	Revetement de sol				
----------	-------------------	--	--	--	--

	Fourniture et pose d'un ragréage fibré y compris préparation des supports PVC. Localisation: Locaux administratifs	1,00	m ²	- €	
	Fourniture et pose d'un carrelage 600x600 épaisseurs 10 mm en grès cérame de la marque Panarìa Ceramica référence CEMENT NATURALE ou équivalent Localisation: Atelier Sol : WC et douche Mur : douches	1,00	m ²	- €	
	Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC acoustique U4P3 en lés de 2 m Forbo Sarlton Trafic chêne Brut, Sur l'ensemble de la surface au sol y compris joint de soudure Localisation: Locaux administratifs bureau atelier vestiaire	1,00	m ²	- €	
	Fourniture et pose de barres de seuils à chaque changement de revêtement	1,00	U	- €	
	Sous-Total Revêtement de sol				

DPGF

Projet : "Réaménagement des locaux administratifs de l'agence comptable, construction d'un atelier à l'extérieur du bâtiment et aménagement de 5 salles de cours"

LYCEE LEONARD DE VINCI
115 route des Petits Ponts
-93290 TREMBLAY EN FRANCE

Adresse
Ville - CP
Interlocuteur
Tel & Email

Article	Libellé	Quantité	Unité	Prix unitaire € HT	Prix article € HT
Lot 02-6	Peinture				
	Application de 2 couches de peinture acrylique, coloris (à définir), de marque LA SEIGNEURIE ou équivalent. Préparation des supports y compris enduit, application de 2 couches de peinture acrylique, coloris (à définir), de marque LA SEIGNEURIE ou équivalent. Localisation : Ensemble des murs	1,00	m ²	- €	
	Fourniture et application de peinture des plinthes y compris préparation Localisation : Atelier	1,00	ml	- €	
	Fourniture et application de peinture sur les boiseries - Une couche d'impression - Deux couches de peinture acrylique satinée. Localisation : Locaux administratifs Ateliers	1,00	ens	- €	
	Fourniture et application de peinture émail alkyde - Une couche d'impression - Deux couches de peinture émail alkyde sur les ouvrages métallique Localisation : Locaux administratifs Ateliers	1,00	ens	- €	
	Fourniture et application de peinture sol Localisation : Atelier et stockage , circulation atelier	1,00	ens	- €	
	Sous-Total Peinture				
MACRO LOT 03					
Lots 03	Menuiserie Extérieure				
	Fourniture et pose de châssis aluminium ouvrant à la française double vitrage à rupture de pont thermique 120x120 Localisation : bureau et vestiaire atelier	2,00	ens	- €	
	Fourniture et pose d'un ensemble de Châssis ouverture à soufflet Localisation : ensemble de châssis Atelier	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose de bloc porte en aluminium coulissant avec finition toile aluminium thermolaquée y compris bequillage , gache électrique , réservation pour contrôle d'accès , pour une Hauteur maximum de 2050 mm x Largeur maximum de 2500 mm Localisation : Porte de livraison atelier	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose d'une porte en aluminium avec finition toile aluminium thermolaquée y compris bequillage , gache électrique , réservation pour contrôle d'accès , ferme portepour une Hauteur maximum de 2050 mm x Largeur maximum de 1900 mm	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose de volet roulant sur l'ensemble des menuiseries extérieures	1,00	ens	- €	
	Sous-Total Menuiserie Extérieure				

DPGF

Projet : "Réaménagement des locaux administratifs de l'agence comptable, construction d'un atelier à l'extérieur du bâtiment et aménagement de 5 salles de cours"

LYCEE LEONARD DE VINCI
 115 route des Petits Ponts
 -93290 TREMBLAY EN FRANCE

Adresse		
Ville - CP		
Interlocuteur		
Tel & Email		

Article	Libellé	Quantité	Unité	Prix unitaire € HT	Prix article € HT
---------	---------	----------	-------	--------------------	-------------------

MACRO LOT 04
Lot 04
Electricité

Article	Libellé	Quantité	Unité	Prix unitaire € HT	Prix article € HT
	Courant fort				
	Fourniture et installation d'une Alimentation force depuis le TGBT existant y compris toutes sujestions Localisation : Atelier	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose d'un tableau divisionnaire y compris cablage pour l'atelier Localisation : Atelier	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose de luminaires 600X600 LED SYLVANIA ou équivalent, assurant un éclairement de 200LUX. Localisation : Atelier	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose de Spot encastré à LED (luminaire complet) avec detecteur de mouvement Localisation : WC	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose de Spot encastré à LED étanche pour pièce humide avec detecteur de mouvement Localisation : douche	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose de bloc d'éclairage étanche en applique sur horloge et detection Localisation :Atelier exterieure	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose de Goulotte 2 compartiments 130x50mm Localisation : Atelier Locaux administratifs	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose de Bloc de secours d'évacuation dans l'ensemble des locaux	1,00	ens	- €	
	Remaniement et deplacement des PC existantes au droit des postes de travail . Localisation : Locaux administratifs	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose de PC 10/16A+T y compris cablage et mise en service Localisation : Atelier	22,00	u	- €	
	Fourniture et pose PC 2x10/16A+T étanche exterieure y compris cablage et mise en service localisation : Atelier	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose de PC 2x10/32A+T sur réseau appareillage spécifique y compris cablage et mise en service localisation : Atelier	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose de flashs lumineux dans les WC et douches. Localisation : Atelier	2,00	ens	- €	

DPGF

Projet : "Réaménagement des locaux administratifs de l'agence comptable, construction d'un atelier à l'extérieur du bâtiment et aménagement de 5 salles de cours"

LYCEE LEONARD DE VINCI
115 route des Petits Ponts
-93290 TREMBLAY EN FRANCE

Adresse
 Ville - CP
 Interlocuteur
 Tel & Email

Arcticle	Libellé	Quantité	Unité	Prix unitaire € HT	Prix article € HT
	Fourniture et pose d'une alimentation spécifique pour les autres corps d'états : - Les équipements CVC (armoires de ventilation, ventilo-convecteurs...); - Les équipements de cuisine ; - Les équipements eau chaude sanitaire (cumuls électriques) ; - Les équipements VMC - Les stores roulants électriques si nécessaire ; - Les éclairages extérieurs ; - Les sèche-mains de chaque bloc sanitaires. - Les bornes wifi - Radiateur électrique 1000 w dans les vestiaires Localisation : Atelier	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose de convecteur électrique à inertie . Puissance et nombre à définir en fonction de la taille des locaux Localisation : Atelier : vestiaires et circulation	2,00	ens	- €	
	Fourniture et pose de panneau rayonnant de marque ZEHNDER, type CARBOLINE Localisation : Atelier : et bureau atelier	1,00	ens	- €	
	Courant faible Déplacement Prises RJ45 Cat6 FTP existantes dans goulotte : 2 RJ45/poste de travail . y compris tests , étiquetage et validation Localisation : locaux administratifs	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose d'un cablage VDI categorie 6 U/FTP la connexion à internet y compris reservation et canalisations depuis la baie existante Localisation : Atelier	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose de prise RJ 45 catégorie 6 A y compris tests , étiquetage et validation Localisation : Atelier (bureau+ établi)	2,00	ens	- €	
	Fourniture et pose d'une Prise RJ 45 en plafond pour borne wifi y compris tests , étiquetage et validation Localisation : Atelier (circuation)	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose d'une baie informatique 19" Localisation : Atelier	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose d'un lecteur de badge pour les employés au niveau de la porte d'entrée Localisation : Atelier	1,00	ens	- €	
	Sécurité incendie Fourniture et pose d'une centrale d'alarme de type 4 Localisation : Atelier	1,00	ens	- €	
	Mise à jour au niveau de la centrale de l'alarme intrusion. Essai et mise en service du détecteur conservé	1,00	ens	- €	
	Sous-Total Electricité				

DPGF

Projet : "Réaménagement des locaux administratifs de l'agence comptable, construction d'un atelier à l'extérieur du bâtiment et aménagement de 5 salles de cours"

LYCEE LEONARD DE VINCI
115 route des Petits Ponts
-93290 TREMBLAY EN FRANCE

Adresse		
Ville - CP		
Interlocuteur		
Tel & Email		

Article	Libellé	Quantité	Unité	Prix unitaire € HT	Prix article € HT
MACRO LOT 05					
Lot 05-1	Plomberie				
	Fourniture et pose de Lavabo y compris arrivée d'EF/EC et Evacuation Marque indicative JACOB DELAFON type OPEN UP fixation murale par goujons genre Fischer (demander les renforts au lot cloisons sèches) Robinetterie mélangeuse temporisée DELABIE type TEMPOMIX 3 avec flexibles et robinets d'arrêt vidage à commande manuelle et siphon en PP Localisation : ensemble des deux vestiaires	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose de Cuvette de WC suspendu Marque de référence ALLIA y compris bati support geberit et abattant	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose d'un receveur de douche Receveur Type Ulysse de 1,40 x 0,80 Robinetterie DELABIE type panneau de douche temporisé SECURITHERM ou similaire, alimentation par le haut, Sécurité anti brûlure, temporisation 30 sec, Débit 6 l/min. Pomme ROUND chromée, inviolable et Antitartre, fixations cachées.	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose de lave main dans le WC	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose d'Equipements P.M.R. (série Nylon) Poignée à 135° dim. 400 / 400 Bancs douche PMR et WC PMR	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose d'un ballon d'eau chaude sanitaire de 300 l Localisation : vestiaires filles	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose de siphon de sol y compris canalisation Localisation : Atelier (dépôts)	1,00	ens	- €	
	Sous-Total plomberie				
Lot 05-2	Ventilation				
	Fourniture et pose d'une VMC simple flux pour l'ensemble des locaux y compris réseaux de gaines et les bouches d'extraction dans le faux plafond Localisation : Atelier	1,00	ens	- €	
	Sous-Total ventilation				

DPGF

Projet : "Réaménagement des locaux administratifs de l'agence comptable, construction d'un atelier à l'extérieur du bâtiment et aménagement de 5 salles de cours"

LYCEE LEONARD DE VINCI
 115 route des Petits Ponts
 -93290 TREMBLAY EN FRANCE

Adresse		
Ville - CP		
Interlocuteur		
Tel & Email		

Article	Libellé	Quantité	Unité	Prix unitaire € HT	Prix article € HT
MACRO LOT 06					
Lot 06	Metallerie - mezzanine				
	Fourniture et pose d'une charpente métallique support de la mezzanine y compris étude structure	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose d'une mezzanine comprenant ossature métallique et plancher bois	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose d'un escalier hélicoïdal avec fut tubulaire central avec garde corps métallique	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose d'un garde corps sur mezzanine coté intendant Localisation : Locaux administratifs	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose de rambarde demontable sur mezzanine côté secrétariat. Localisation : locaux administratifs	1,00	ens	- €	
	Fourniture et pose de main courante en plat d'acier sur garde corps et rambarde	1,00	ens	- €	
	Sous-Total Metallerie				

DPGF

Projet : "Réaménagement des locaux administratifs de l'agence comptable, construction d'un atelier à l'extérieur du bâtiment et aménagement de 5 salles de cours"

LYCEE LEONARD DE VINCI
 115 route des Petits Ponts
 -93290 TREMBLAY EN FRANCE

Adresse
 Ville - CP
 Interlocuteur
 Tel & Email

Article	Libellé	Quantité	Unité	Prix unitaire € HT	Prix article € HT
RECAPITULATIF DES LOTS					
00	Cadre général				
MACRO LOT 01					
Lot 01-1	Curage /Demolition/ VRD				
Lot 01-2	Gros Œuvre / Maçonnerie				
Lot 01-3	Charpente bois / Bardage				
Lot 01-4	Couverture / Etanchéité				
MACRO LOT 02					
Lot 02-1	Cloison plâtrerie				
Lot 02-2	Cloison amovible				
Lot 02-3	Menuiserie				
Lot 02-4	Faux plafond				
Lot 02-5	Revetement de sol				
Lot 02-6	Peinture				
MACRO LOT 03					
Lot 03	Menuiserie Exterieur				
MACRO LOT 04					
Lot 04	Electricité				
MACRO LOT 05					
Lot 05-1	Plomberie				
Lot 05-2	Ventilation				
MACRO LOT 06					
Lot 06	Metallerie - mezzanine				
				TOTAL HT DES TRAVAUX	
				TVA 20%	
				TOTAL TTC DES TRAVAUX	

Bon pour accord " Client "

Bon pour acceptation