

**LYCÉE DU GOLFE DE SAINT
TROPEZ**

**ADRESSE :
RD 559
83580 GASSIN
Tél. : 04 94 56 28 88**

**Maintenance et exploitation
des installations de chauffage et de ventilation
des lycées de la Région PACA**

Contrat de type P2 + P3

Note Modificative

Date limite de remise des offres : 03 SEPTEMBRE 2026 à 16H00

NOTE MODIFICATIVE

SOMMAIRE

<u>I.</u>	<u>OBJET DE LA CONSULTATION</u>	<u>3</u>
<u>II.</u>	<u>CADRE DE MODIFICATION DU DOSSIER DE CONSULTATION</u>	<u>3</u>
<u>III.</u>	<u>PIECES DU DCE MODIFIEES OU COMPLETEES</u>	<u>3</u>
<u>IV.</u>	<u>HIERARCHIE ET ABSENCE DE CONFUSION SUR LE PERIMETRE</u>	<u>4</u>
<u>V.</u>	<u>SYNTHESE DES EQUIPEMENTS AJOUTES OU PRECISES</u>	<u>4</u>
<u>VI.</u>	<u>REPONSES AUX QUESTIONS DES CANDIDATS</u>	<u>5</u>

NOTE MODIFICATIVE

ADDITIF N°1 AU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Le présent additif au Dossier de Consultation des Entreprises a pour objet de préciser et de mettre à jour le périmètre des installations prises en charge.

La date limite de remise des offres est maintenue au 3 septembre 2026 à 16h00.

I. OBJET DE LA CONSULTATION

A la suite de la visite obligatoire du site et des questions formulées par les candidats, le pouvoir adjudicateur apporte les précisions et compléments ci-après au dossier de consultation.

Le présent additif a pour objet de lever les ambiguïtés constatées entre le périmètre général défini au CCTP et l'inventaire des équipements figurant en annexe, notamment en intégrant les équipements complémentaires relevés sur site.

Il est rappelé que le CCTP définit un périmètre général de maintenance comprenant les installations de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de ventilation, de régulation/GTB et les équipements associés

Le présent additif ne modifie pas la nature du marché, les critères de jugement des offres, les modalités de remise des offres ni les prestations supplémentaires éventuelles prévues au RC.

II. CADRE DE MODIFICATION DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le règlement de la consultation prévoit la possibilité pour le pouvoir adjudicateur d'apporter des modifications au dossier de consultation au plus tard 15 jours avant la date limite de remise des offres, ou de reporter cette date limite.

La date de limite de remise des offres est donc maintenue au 03 septembre 2026 à 16h00.

Les candidats devront établir leur offre sur la base du DCE initial complété par le présent additif et par l'inventaire mis à jour joint.

Les candidats ayant déjà remis une offre peuvent déposer une nouvelle offre avant la date limite afin de prendre en compte le présent additif.

III. PIECES DU DCE MODIFIEES OU COMPLETEES

Les pièces suivantes sont complétées ou précisées :

NOTE MODIFICATIVE

CCTP - Annexe Inventaire mis à jour en annexe de cette note.

CCTP - Chapitres relatifs au périmètre P2 : précision sur les équipements inclus, les limites de prestations et les exclusions maintenues

CCTP - Dispositions relatives aux petites prestations correctives : correction du seuil de 100 EUR HT ;

Réponses aux questions des candidats : le présent additif tient lieu de réponse écrite officielle et unique à l'ensemble des candidats.

Toutes les autres clauses du dossier de consultation demeurent inchangées.

IV. HIERARCHIE ET ABSENCE DE CONFUSION SUR LE PERIMETRE

En cas d'écart entre l'inventaire initial et les précisions du présent additif, les éléments du présent additif et de l'inventaire mis à jour joint prévalent pour les points qu'ils traitent.

L'absence de détail exhaustif d'un accessoire dans l'inventaire ne saurait exclure sa prise en charge lorsqu'il est indissociable d'une installation expressément incluse au périmètre du CCTP, sous réserve des exclusions expressément rappelées ci-après.

Les exclusions du CCTP restent applicables, notamment les équipements de climatisation de type split-system, les hottes de cuisine et leurs conduits, les installations de désenfumage mécanique, les chambres froides et équipements de production de froid des cuisines, les extincteurs et les matériels individuels de production ECS de petite capacité, sauf mention expresse contraire.

V. SYNTHESE DES EQUIPEMENTS AJOUTES OU PRECISES

Zone / famille	Équipements et précisions à prendre en compte
Bâtiment A / sous-station A	Coffret/armoire de régulation, pompes de circulation, vannes 3 voies, sondes, purgeurs, vannes d'équilibrage, CTA salle polyvalente, CTA salle de musculation, rideau d'air chaud, robinetterie de réglage.
Bâtiment B	CTA complémentaires en faux-plafond, vannes 3 voies, vannes d'équilibrage, accessoires TAC/Schneider et filtres associés.
Réfectoire / cuisine	CTA cuisine/friteuse/plonge/commensaux/laverie, 11 caissettes de distribution d'air chaud en faux-plafond, ballon de stockage ECS, équipements solaires thermiques, adoucisseur, régulation/armoire associée.
Gymnase	PAC chauffage, PAC ECS, ventilation/double flux, coffret électrique, pompe double, station hydraulique, ballon ECS collectif, vase d'expansion, bouteille de mélange, cordon chauffant/traçant, adoucisseur.

NOTE MODIFICATIVE

Ventilation	VMC, caissons, CTA, bouches, grilles et diffuseurs relevant du périmètre CVC, hors exclusions rappelées dans l'additif.
GTB/GTC	Poste de supervision situé à l'accueil et équipements de régulation/communication associés aux installations CVC.
Locaux techniques	Éclairage d'ambiance et éclairage de sécurité des chaufferies et locaux techniques uniquement.

VI. REPONSES AUX QUESTIONS DES CANDIDATS

Le tableau ci-après consolide les réponses aux questions des candidats.

N°	Question / point soulevé	Réponse du pouvoir adjudicateur
1	Portée du périmètre P2 par rapport à l'inventaire initial	Les prestations P2 portent sur le périmètre général défini au CCTP, notamment les installations de chauffage, ECS, ventilation, régulation/GTB et équipements associés. L'inventaire initial est complété par le présent additif afin de lever les omissions matérielles relevées lors de la visite.
2	Bâtiment A / sous-station A	Les équipements du bâtiment A et de la sous-station A sont à prendre en compte dans le marché. L'inventaire mis à jour mentionne notamment l'armoire/coffret de commande, les pompes de circulation, les vannes 3 voies, les sondes, les organes de réglage, les CTA et le rideau d'air chaud.
3	Poste de supervision GTB à l'accueil	Le poste de supervision GTB/GTC associé aux installations CVC est inclus dans le périmètre du marché au titre des équipements de régulation, communication et supervision spécifiques aux installations prises en charge.
4	Caissettes de distribution d'air chaud du réfectoire	Les cassettes de distribution d'air chaud situées en faux-plafond du réfectoire sont ajoutées à l'inventaire mis à jour et sont à intégrer dans le forfait P2.

NOTE MODIFICATIVE

5	VMC, caissons, CTA et équipements de ventilation	Les équipements de ventilation mécanique relevant du chauffage ou de la ventilation hygiénique des locaux sont inclus, hors hottes de cuisine, conduits de hottes, désenfumage mécanique et ventilations spécifiques d'ateliers exclues au CCTP.
6	CTA complémentaire au bâtiment B	Les CTA du bâtiment B relevées lors de la visite sont intégrées à l'inventaire mis à jour. Les accessoires associés, notamment vannes 3 voies, vannes d'équilibrage, filtres et régulation, sont à prendre en compte.
7	Cordon chauffant / cordon traçant du gymnase	La vérification fonctionnelle du cordon chauffant/traçant du gymnase, lorsqu'il est associé à une installation prise en charge, est incluse dans le forfait P2. Un remplacement ou une création relèverait du P3 ou d'une commande spécifique, après devis et accord préalable.
8	Panneaux solaires thermiques	Les équipements solaires thermiques liés à la production ECS sont inclus dans le périmètre de maintenance courante. Les éventuelles remises en état ou renouvellements importants relèvent du P3 ou d'une commande spécifique.
9	Éclairage de sécurité	Sont inclus uniquement les éclairages d'ambiance et de sécurité implantés dans les chaufferies et locaux techniques relevant du présent marché. L'éclairage de sécurité général de l'établissement n'est pas inclus.
10	Adoucisseurs et contrat Aquaeva	Les adoucisseurs présents sur les installations chauffage/ECS du périmètre sont inclus au marché. Le titulaire devra assurer leur entretien courant et fournir les justificatifs/attestations utiles au carnet sanitaire. Le lycée fera son affaire de la dénonciation ou du non-renouvellement d'un éventuel contrat distinct existant.
11	Fourniture de sel / quantité annuelle ECS traitée	La fourniture du sel des adoucisseurs du périmètre est incluse au forfait P2. Le lycée ne dispose pas à ce stade d'un historique consolidé permettant de communiquer une quantité annuelle garantie d'ECS traitée. Les candidats établissent leur offre sur la base de la visite, des usages et des équipements listés.
12	Nettoyage intérieur des conduits aérauliques	Le nettoyage intérieur des conduits aérauliques reste exclu du présent marché. Le nettoyage des diffuseurs, bouches et grilles de soufflage, reprise, extraction,

NOTE MODIFICATIVE

		aspiration ou rejet d'air reste dû dans le cadre du P2
13	Petites prestations correctives / seuil de 100 EUR HT	La rédaction est corrigée : les petites prestations correctives et petites fournitures d'un montant unitaire inférieur ou égal à 100 EUR HT sont incluses au P2. Au-delà de 100 EUR HT l'unité, les remplacements ou fournitures relèvent du P3 ou d'une commande spécifique après devis et accord du lycée.
14	Disconnecteurs	Le contrôle annuel porte sur les dispositifs de protection contre les retours d'eau associés aux installations prises en charge : chaufferies, sous-stations, chauffage, ECS et locaux techniques du périmètre. Les disconnecteurs strictement liés à d'autres usages généraux du lycée ne sont pas inclus, sauf mention expresse dans l'inventaire mis à jour.
15	Entretien chaudière gaz cuisine, ballon cuisine, PAC ECS et PAC chauffage	Les équipements listés ou relevant du périmètre chauffage/ECS sont entretenus conformément à la réglementation applicable, aux règles de l'art et aux prescriptions des fabricants.
16	Vérification spécifique de la chaudière gaz de cuisine	La chaudière gaz de cuisine listée à l'inventaire est incluse dans le périmètre de maintenance, avec les vérifications réglementaires et techniques nécessaires selon sa puissance et les prescriptions constructeur.
17	Dispositif d'introduction de produit / pot d'injection	La fourniture des produits de traitement d'eau prévus au CCTP est incluse. En revanche, la création ou la pose d'un dispositif d'injection absent à ce jour constitue une prestation de travaux distincte, pouvant faire l'objet d'un devis et d'une commande spécifique.
18	PSE n°2 - Audit régulation Schneider TAC : sauvegardes mta/aut	Le lycée ne dispose pas à ce stade des fichiers de sauvegarde des automates Schneider TAC de type mta ou aut. Les candidats devront intégrer une méthodologie d'audit sur site à partir des accès, relevés, paramètres visibles, tests fonctionnels et échanges avec l'établissement. Les limites liées à l'absence de sauvegarde devront être explicitées dans le rapport d'audit.
19	Nom de l'intégrateur GTC/GTB	Le nom de l'intégrateur GTC/GTB n'est pas connu à ce stade. S'il est identifié avant la date limite de remise des offres, l'information sera communiquée à l'ensemble des candidats via la plateforme.

NOTE MODIFICATIVE

20	Offres déjà déposées	Les candidats ayant déjà remis une offre peuvent déposer une nouvelle offre avant la date limite, afin de prendre en compte le présent additif. Les offres devront être établies sur la base du DCE modifié.

ANNEXE NOTE MODIFICATIVE - MISE A JOUR EQUIPEMENTS

Localisation	Type Équipement	Marque / référence	Qté	Observations / limites
Chaufferie bâtiment B	Coffret électrique/ régulation	delta dore		
Chaufferie bâtiment B	Chaudière gaz propane 355 kw	arizona 348	3	
Chaufferie bâtiment B	Brûleur	SICMA SEG2452A	3	
Chaufferie bâtiment B	Pompe simple circulation chaudière	grundfos ups TF 120	3	
Chaufferie bâtiment B	Pompe double départ chaufferie	lowara exocire XL32 - 120F	1	
Chaufferie bâtiment B	Pompe double départ chaufferie	grundfos magna D40-100F- 240	3	
Chaufferie bâtiment B	Pompe double départ chaufferie	grundfos D85-180F	1	
Chaufferie bâtiment B	Vannes 3 voies	TAC M400	4	Organe de régulation associé à l'installation prise en charge.
Chaufferie bâtiment B	Conduits d'evacuation		3	
Chaufferie bâtiment B	Vases d'expansion	MB500 citral	2	
Chaufferie bâtiment B	Disconnecteur		1	
Chaufferie bâtiment B	Soupape de sécurité		6	
Chaufferie bâtiment B	Purgeur automatique		3	
Chaufferie bâtiment B	Pot a boue			
Chaufferie bâtiment B	Protection isolant pot a boue			
Chaufferie bâtiment B	Adoucisseur ecomerck pro			Entretien courant et fourniture de sel inclus ; attestation/justificatif d'entretien à fournir pour carnet sanitaire.
Sous-station bâtiment A	Coffret électrique/ régulation	delta dore	1	
Sous-station bâtiment A	Pompe double de circulation	grundfos magna D40-100F- 240	4	
Sous-station bâtiment A	Pompe double wilo pico	wilo pico	1	
Sous-station bâtiment A	Vannes 3 voies	tac v300t	3	Organe de régulation associé à l'installation prise en charge.
Sous-station bâtiment A	Sondes	stp 100	3	
Sous-station bâtiment A	Purgeurs automatiques		10	
Sous-station bâtiment A	Vannes d'équilibrage		4	
Sous-station bâtiment A	CTA salle polyvalente CIAT	top 50 B3 L130 1H INT 40	1	CTA et accessoires associés inclus ; filtres à la charge du titulaire.
Sous-station bâtiment A	Accessoire / composant	top 50 B2 L500 1H INT	1	
Sous-station bâtiment A	Accessoire / composant	top 50 B1 L900 2HHS INT	1	
Sous-station bâtiment A	Accessoire / composant	top 50 B4 L1100 1HHS INT 12,2-26-9	1	
Sous-station bâtiment A	Accessoire / composant	filtres		Fourniture et remplacement des filtres CTA inclus selon CCTP.
Sous-station bâtiment A	Accessoire / composant	vanne 3 voies TAC V311T	1	Organe de régulation associé à l'installation prise en charge.
Sous-station bâtiment A	CTA salle de musculation	top25 A3 L1000 1H INT 40	1	CTA et accessoires associés inclus ; filtres à la charge du titulaire.
Sous-station bâtiment A	Accessoire / composant	top 25 A2 L300 1HINT37,6	1	
Sous-station bâtiment A	Accessoire / composant	top25 A1 L800 2HHS INT 26,8	1	
Sous-station bâtiment A	Accessoire / composant	HHS INT 12,2,20,8	1	
Sous-station bâtiment A	Accessoire / composant	filtres		Fourniture et remplacement des filtres CTA inclus selon CCTP.
Sous-station bâtiment A	Accessoire / composant	vannes 3 voies tac v311T	1	Organe de régulation associé à l'installation prise en charge.
Sous-station bâtiment A	Rideau d'air chaud couloir vestiaire		1	
Sous-station bâtiment A	Robinet de réglage dans local sous l'escalier		8	
Lycée - équipements terminaux	Têtes de vanne thermostatique électrique		136	
Bâtiment B	CTA dans faux plafond labo RDC	ciat UTA 295/03y std 2tg	1	CTA et accessoires associés inclus ; filtres à la charge du titulaire.
Bâtiment B	Accessoire / composant	vanne deequilibrage	1	
Bâtiment B	Accessoire / composant	vanne 3 voies TACM400	1	Organe de régulation associé à l'installation prise en charge.
Bâtiment B	CTA dans faux plafond labo 1er étage	ciat UTA 295/03y std 2tg	1	CTA et accessoires associés inclus ; filtres à la charge du titulaire.
Bâtiment B	Accessoire / composant	vanne 3 voies TACM400	1	Organe de régulation associé à l'installation prise en charge.
Bâtiment B	Accessoire / composant	vanne deequilibrage	1	
Sous-station bâtiment C	Armoire électrique/ régulation delta dore			
Sous-station bâtiment C	Pompe de circulation double	grundfos pmagna D40 100f 240	4	
Sous-station bâtiment C	Vannes 3 voies	TAC M400	4	Organe de régulation associé à l'installation prise en charge.
Sous-station bâtiment C	Purgeurs automatiques		9	
Sous-station bâtiment C	Vanne d'équilibrage		5	
Sous-station bâtiment D	Armoire électrique/ régulation delta dore			
Sous-station bâtiment D	Pompe double de circulation	grundfos magna D40 100F 240	1	
Sous-station bâtiment D	Pompe double de circulation	grundfos magna FF220	1	
Sous-station bâtiment D	Purgeur automatique		4	
Sous-station bâtiment D	Vannes 3 voies	TAC M400	2	Organe de régulation associé à l'installation prise en charge.
Sous-station bâtiment D	Vanne d'équilibrage		3	
Sous-station CDI	Armoire électrique /régulation delta dore		1	
Sous-station CDI	Pompe double de circulation	grundfos magna D40 - 100 F240	1	
Sous-station CDI	Pompe double de circulation	VPSD 32-50-180	1	
Sous-station CDI	Vannes 3 voies	TAC M400	2	Organe de régulation associé à l'installation prise en charge.
Sous-station CDI	Purgeurs automatiques		4	
Sous-station CDI	Vannes d'équilibrage		3	
Sous-station CDI	CTA CIAT	tech 25 A2 L1300 1H INT	1	CTA et accessoires associés inclus ; filtres à la charge du titulaire.
Sous-station CDI	Accessoire / composant	tech 25 A1 L900 2HHS INT	1	
Sous-station CDI	Accessoire / composant	tech 25 A3 L1100 1HHS INT	1	
Sous-station CDI	Accessoire / composant	filtres		Fourniture et remplacement des filtres CTA inclus selon CCTP.
Sous-station bâtiment E	Armoire électrique / régulation delta dore		1	
Sous-station bâtiment E	Pompe double de circulation	grundfos D40 100 F240	2	
Sous-station bâtiment E	Purgeurs automatiques		4	
Sous-station bâtiment E	Vannes 3 voies	TAC 400	2	Organe de régulation associé à l'installation prise en charge.
Sous-station bâtiment E	Vannes d'équilibrage		3	
Cuisine / demi-pension	Armoire électrique / régulation VESTA ICD			
Cuisine / demi-pension	Pompes double de circulation	lowara exocire YL D32-80	2	

ANNEXE NOTE MODIFICATIVE - MISE A JOUR EQUIPEMENTS

Localisation	Type Équipement	Marque / référence	Qté	Observations / limites
Cuisine / demi-pension	Chaudiere elm leblanc	egalis icondensegvs 35		
Cuisine / demi-pension	Ballon stockage ecs charot avec thermistance			
Cuisine / demi-pension	Vannes 3 voies	SAS 31 siemens	2	Organe de régulation associé à l'installation prise en charge.
Cuisine / demi-pension	Purgeurs automatiques		4	
Cuisine / demi-pension	CTA friteuse 20kw	atlantic critair T32	1	CTA et accessoires associés inclus ; filtres à la charge du titulaire.
Cuisine / demi-pension	Accessoire / composant	vanne 3 voies SAS 31 siemens	1	Organe de régulation associé à l'installation prise en charge.
Cuisine / demi-pension	Accessoire / composant	filtres		Fourniture et remplacement des filtres CTA inclus selon CCTP.
Cuisine / demi-pension	CTA cuisson 75kw	atlantic BEC 100	1	CTA et accessoires associés inclus ; filtres à la charge du titulaire.
Cuisine / demi-pension	Accessoire / composant	vanne 3 voies SAS 31 siemens	1	Organe de régulation associé à l'installation prise en charge.
Cuisine / demi-pension	Accessoire / composant	filtres		Fourniture et remplacement des filtres CTA inclus selon CCTP.
Cuisine / demi-pension	CTA plonge 20kw	atlantic T32	1	CTA et accessoires associés inclus ; filtres à la charge du titulaire.
Cuisine / demi-pension	Accessoire / composant	vanne 3 voies SAS 31 siemens	1	Organe de régulation associé à l'installation prise en charge.
Cuisine / demi-pension	Accessoire / composant	filtres		Fourniture et remplacement des filtres CTA inclus selon CCTP.
Cuisine / demi-pension	CTA commensaux 15kw	atlantic DUOTEC double flux 27000	1	CTA et accessoires associés inclus ; filtres à la charge du titulaire.
Cuisine / demi-pension	Accessoire / composant	vanne 3 voies SAS 31 siemens	1	Organe de régulation associé à l'installation prise en charge.
Cuisine / demi-pension	Accessoire / composant	filtres		Fourniture et remplacement des filtres CTA inclus selon CCTP.
Cuisine / demi-pension	CTA laverie 10kw	atlantic T32	1	CTA et accessoires associés inclus ; filtres à la charge du titulaire.
Cuisine / demi-pension	Accessoire / composant	vanne 3 voies SAS 31 siemens	1	Organe de régulation associé à l'installation prise en charge.
Cuisine / demi-pension	Accessoire / composant	filtres		Fourniture et remplacement des filtres CTA inclus selon CCTP.
Cuisine / demi-pension	Caissette distribution d'air chaud faux plafond		11	
Cuisine / demi-pension	Ballon stockage solaire			Maintenance courante incluse ; remise en état ou renouvellement important en P3/commande spécifique.
Cuisine / demi-pension	Panneau production ecs solaire			Maintenance courante incluse ; remise en état ou renouvellement important en P3/commande spécifique.
Cuisine / demi-pension	Appareil de contrôle et production d'ecs solaire			Maintenance courante incluse ; remise en état ou renouvellement important en P3/commande spécifique.
Cuisine / demi-pension	Adoucisseur clack 75l		1	Entretien courant et fourniture de sel inclus ; attestation/justificatif d'entretien à fournir pour carnet sanitaire.
Cuisine / demi-pension	Gaines de ventilation des CTA			Nettoyage intérieur des conduits/gaines exclu ; bouches, grilles et diffuseurs restent dus. CTA et accessoires associés inclus ; filtres à la charge du titulaire.
Cuisine / demi-pension	Bouche d'aspiration et de refoulement			Nettoyage des bouches/grilles/diffuseurs inclus au P2.
Cuisine / demi-pension				
Gymnase	Pompe a chaleur (chauffage	CARRIER aqua snap reversible 30 RQS-070B0337-PE	1	
Gymnase	Accessoire / composant	vanne d'équilibrage	1	
Gymnase	Ventilation	France air PP90 BC2T2000-V	1	
Gymnase	Accessoire / composant	filtres (les filtres entiers ne rentrent pas)		Fourniture et remplacement des filtres CTA inclus selon CCTP.
Gymnase	Ventilation	France air PP90 BC2T3000-V (3 blocs accrochés ensemble)	1	
Gymnase	Accessoire / composant	filtres (les filtres entiers ne rentrent pas)		Fourniture et remplacement des filtres CTA inclus selon CCTP.
Gymnase	Pompe a chaleur ECS	fufitsu WOYK112L CTA	1	CTA et accessoires associés inclus ; filtres à la charge du titulaire.
Gymnase	Coffret électrique		1	
Gymnase	Pompe circulation double	lowara SM90RB1458/311 E3	1	
Gymnase	Station hydraulique	atlantic hydrapac 2 ref. 091477	1	
Gymnase	Purgeur automatique		1	
Gymnase	Ballon eau chaude électrique 5 kw 1500l	corflex ecs 1500l rpn 08		
Gymnase	Vase d'expansion	coditherm 150vl h 10b	1	
Gymnase	Bouteille de mélange	thermador BMEC 100SKM	1	
Gymnase	Cordon chauffant			Vérification fonctionnelle incluse ; remplacement/création en P3 ou commande spécifique.
Gymnase	Adoucisseur vanne 5810 100l			Entretien courant et fourniture de sel inclus ; attestation/justificatif d'entretien à fournir pour carnet sanitaire.
Gymnase	Gaines de ventilation des distributeur d'air chaud			Nettoyage intérieur des conduits/gaines exclu ; bouches, grilles et diffuseurs restent dus.
Gymnase	Bouche d'aspiration et de refoulement			Nettoyage des bouches/grilles/diffuseurs inclus au P2.
GTB/GTC - accueil	Poste de supervision GTB/GTC associé aux installations CVC		1	Inclus au titre des matériels de régulation, communication et supervision spécifiques aux installations CVC.
Ventilation mécanique - ensemble lycée	Extracteurs VMC / caissons de soufflage et d'extraction relevant du périmètre CVC		Ens.	Inclus hors hottes cuisine, conduits de hottes, désenfumage mécanique et ventilations spécifiques d'ateliers.
Locaux techniques	Éclairage d'ambiance et éclairage de sécurité des chaufferies et locaux techniques		Ens.	Inclusion limitée aux chaufferies et locaux techniques du marché ; BAES généraux du lycée exclus.
Protections retours d'eau	Disjoncteurs / clapets contrôlables associés aux installations CVC/ECS		Ens.	Contrôle annuel des protections liées chauffage, ECS, chaufferies, sous-stations et locaux techniques.