RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Lycée professionnel Marie Laurencin
Riom

Bureau de la secrétaire générale
Affaire suivie par : Morgane CERBELAUD
Tél : 04 73 64 69 60
Mél : int.0630054s@ac-clermont.fr

Marché à procédure adaptée

Aménagement plate-forme pour camion pompier

CAHIER DES CLAUSES

TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

ARTICLE I - DESCRIPTION

Création d'une plateforme en enrobé en parallèle du bâtiment internat : Plateforme enrobé fini : 40 ml x 8.00 ml de largeur = 320 m²
Surface emprise plateforme : 41 ml x 9ml : 369 m²

ARTICLE II-PRESTATION DEMANDEE

- Transfert de matériels aller/retour et mise en place chantier
- Terrassement avant empierrement,

décapage à - 40 cm des niveaux finis,
évacuation des terres de terrassement

- Fourniture et mise en place de géotextile
- Fourniture et mise en place de concassé

0/80 sur une ép de 20 cm,
compris réglage et compactage

- Fourniture et mise en place de concassé

0/31.5 sur une ép de 15cm,
compris réglage et compactage

- Fourniture et mise en place de bordures

ciment grise type P1 en périphérie de l'enrobé, compris implantation, poutre en béton et joints mortier :

1 avenue Jean Monnet
BP 41
63200 RIOM

- Fourniture et mise en place d'un enrobé
à chaud 0/10 sur une ép de 7 cm,compris réglage et compactage

Tous les éléments posés ou peints doivent être conforme à la réglementation incendie relative aux ERP et faire l'objet de documents de conformité.

Signature du pouvoir adjudicateur

WAVRANT Catherine

Riom, le 10 Septembre 2026

