



- 1 -

LYCEE JEAN MERMOZ MONTPELLIER

DOCUMENT TECHNIQUE

REHABILITATION DES CHAMBRES D'INTERNAT

L'internat du lycée polyvalent Jean Mermoz est composé de 12 dortoirs soit 108 chambres (dont 12 chambres PMR, 12 chambres de surveillants) pour un total de 372 lits.

Composition d'1 dortoir: 9 chambres, 31 lits dont 7 chambres de 4 lits, 1 salle douche, 1 salle d'eau (2 lavabos) + 1 chambre PMR de 2 lits, 1 salle de douche avec 1 lavabo + 1 chambre surveillant 1 lit sans point d'eau + 1 bloc sanitaires de 5 WC dont 1 PMR

PREPARATION DU CHANTIER :

La dépose et repose des équipements est assurée par les équipes techniques du lycée soit :

- Evacuation, stockage et remise en place du mobilier, lit, sommier, matelas, bureau, chaise, étagères
- Radiateur (douche)
- Colonne douche
- Appliques mobiles murales, portes manteaux, luminaires
- Tableaux liège
- Rideaux et tringle

PRESTATIONS A CHIFFRER DANS LE CADRE DE CETTE DEMANDE DE DEVIS

Lot Peinture : 52 chambres concernées:

Protection, nettoyage de chantier et enlèvement de tous les déchets
Fourniture de cylindre provisoire de chantier type européen en 30 x30

Plafond chambre et salle de douche 44 m² moyenne

- 1/ travaux de préparation, grattage, rebouchage et reprise partielle du support
- 2/ une couche de primaire et deux couches de peinture blanc acrylique Mat

Murs et plafond salle d'eau 70 m² moyenne

Deux teintes de peinture sont demandées, une pour les murs en général et l'autre pour les retours de placard

- 1/ travaux de préparation, grattage, rebouchage et reprise partielle du support
- 2/ recouvrement par une toile de verre standard du mur côté balcon 10 m²
- 3/ une couche de primaire et deux couches de peinture teintée acrylique veloutée

En option, Protection type déco choc, cornières ou baguettes d'angles sur 2 murs de passage, retour de placard 3,5 m²

Portes, encadrement et des placards

- Démontage et remontage de la quincaillerie
- 1/ travaux de préparation, grattage, rebouchage et reprise partielle du support
- 2/ une couche de primaire et une couches de peinture teintée

1 porte d'entrée de la chambre, 1 face intérieure en peinture polyuréthane acrylique (teinte identique aux murs)
8 portes placards, 2 faces en peinture polyuréthane acrylique (teinte identique aux murs)
1 porte salle d'eau, 2 faces en peinture polyuréthane acrylique (teinte identique aux murs)

Etanchéité des menuiseries à battants sur la façade EST du bâtiment.



- 2 -

Par recouvrement non ferreux + jointage silicone sur mesure

Lot carrelage : 44 chambres, douches concernées :

Protection et nettoyage de chantier

Sol et Mur

- 1/ dépose et emport des revêtements muraux et sol existants
- 2/ reprise des murs et sols
- 3/ fourniture d'un primaire d'accrochage
- 4/ fourniture d'un kit d'étanchéité sous faïences toute surface
- 5/ fourniture et pose d'une bande caoutchouc d'étanchéité entre le sol et mur
- 6/ pour le sol, fourniture et pose de mosaïques 2.5 x 2.5 en pâte de verre anti-dérapant coloris beige 1.6 m² moyenne, respect des pentes existantes vers siphon
- 7/ aménagement du pourtour du siphon avec la pâte de verre
- 8/ jointement coulis ciment blanc
- 9/ pour mur, fourniture et pose de faïences 20 x 20 blanc tout hauteur, 12 m², frise à 2m du sol sur le pourtour
- 10/ conservation du seuil en caoutchouc de la porte, à recouvrir par le primaire d'étanchéité et pâte de verre
- 11/ fournir et poser des baguettes d'angle en PVC autour de la porte, entre la faïence et le cadre

Plafond de la salle de douche (lot peinture)

ORGANISATION :

Pour la peinture, chantier à programmer par deux chambres en roulement sur 7 jours du lundi au mercredi en « 8 » et / ou du mercredi au vendredi en « 8 ».

Pour le carrelage, Chantier à programmer par deux chambres en roulement sur 4 jours du lundi au jeudi et / ou du jeudi au mardi selon les travaux de peinture.

Il sera confié au représentant de l'entreprise les moyens d'accéder au site et aux installations pour la durée du chantier, dans le respect des heures de fonctionnement du lycée et sous sa responsabilité. Des réunions de chantier régulières seront organisées sur place pour suivre l'avancement de l'opération, en présence d'un représentant du lycée et d'un représentant de l'entreprise (présence obligatoire).

Chambres (48) à traiter en peinture et carrelage:

D1 Ch. 212, 213, 215, 216, 217, 218, **D2** Ch. 222, 223, 224, 225, 226, 228, **D3** Ch. 312, 313, 315, 316, 317, 318, **D4** Ch. 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, **D5** Ch. 418, **D6** Ch. 422, 423, 425, 426, 427, **D7** Ch. 232, **D8** Ch. 243, 246, 248, **D9** Ch. 332, 333, **D10** Ch. 342, 344, 345, 346, 348, **D11** Ch. 436, 438 **D12** Ch. 443, 445, 446, 448

Chambres (9) à traiter en peinture :

D5 Ch. 413, **D7** Ch. 234, 235, 236, 237, 238, **D8** Ch. 244, 245, 247

A Montpellier, le 26 janvier 2018

Chamsyr TAHAIBALY

Responsable des équipes techniques régionales Lycée Polyvalent Jean Mermoz