



Publicité d'une consultation de marchés publics

Dépositaire de la consultation :

Etablissement : Lycée Claude Monet
Adresse : 1 rue du Docteur Magnan

75013 PARIS

Pouvoir adjudicateur :

M. CERVONI Michel

Contact : M. ATIF Azize

Tel : 01.56.61.90.40

Fax : 01.45.83.87.74

Email : int.0750683k@ac-paris.fr

Détail de la consultation - PAJI/22/01306 :

Type de produit : **GS10 : Services - Installation électrique - Entretien, réparations, matériels et travaux**
Objet : **Rénovation partielle du Poste HTA du Lycée Monet**

Descriptif : Le Lycée Claude Monet (Paris 13ème arrondissement) est alimenté en 20 kV et en double dérivation. Il entreprend de remplacer partiellement le matériel de son poste de distribution d'énergie HTA/BTA. Cette opération vise à :

1. Remplacer le tableau HTA actuel (Merlin-Gérin Vercors M6 datant de 1987) par un nouveau tableau SCHNEIDER ELECTRIC RM6 LE-QII (ou DE-QII). La disposition actuelle QII doit être conservée.
2. Mettre en place et raccorder un permutateur automatique de sources d'alimentation (PASA) de marque ENSTO (Coffret ITI 2012-2S/4S équipé de tous les accessoires nécessaires à son raccordement (Tores, câbles de liaison des tores...) et disposant des dispositifs de téléconduite que demandera Enedis.
3. [En option] Mettre en place et raccorder un relais DGPT2 sur le transformateur actuel qui sera conservé.
4. Faire passer l'installation BTA du régime actuel « neutre-demi » à un régime de neutre-plein » en passant et raccordant un câble de neutre 150mm² supplémentaire entre le transformateur et le tableau principal BT et entre le tableau principal BT et le tableau général BT (Distance approximative 30m).

Prestations dues :

- La fourniture, et la mise en œuvre des nouvelles cellules HTA ;
- La reprise de génie civil si nécessaire à l'adaptation des socles ou nouvelles cellules
- Le rebouchage des emprises au sol qui ne seraient plus couvertes par des plaques aciers antidérapantes de dimension adaptée permettant une obturation totale
- Toutes les démarches auprès d'Enedis et auprès du service Énergie de la Région Ile de France dans les procédures de coupure HTA,
- L'enlèvement des équipements HTA démontés avec évacuation en décharge spécifique dans le respect des normes environnementales en vigueur
- Toutes les fournitures garantissant le bon fonctionnement des nouvelles installations en conformité des normes en vigueur (NFC15-100, NFC 13-100)
- Les accessoires de protection et de sécurité réglementaires suivants (affiches, consignes de manœuvre et de sécurité, gants isolants)
- Les accessoires de maintenance suivants : 3 fusibles de rechange avec support mural, un bloc déclaiage mobile de 100 lumens type BAPI

Contact et prise de rendez-vous pour visite des installations :

Uniquement par e-mail :

Azize ATIF Gestionnaire

azize.atif@ac-paris.fr ou int.0750683k@ac-paris.fr

Liste des fichiers publiés avec cette consultation :

- CCTP Rénovation partielle Poste HTA Lycée Monet 2022.pdf

Transmission des offres :

- Par courrier électronique (email)

Documents à produire :

Devis

CCTP signé

Déclaiage de livraison annoncé par les fabricants

Attribution du marché à l'offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :

Prix : 80 %
Qualité des Services Associés : 20 %

Consultation publiée du 03/05/2022 au 18/05/2022. Échéance le 18/05/2022 à 17h00 (Heure de Paris).