



Publicité d'une consultation de marchés publics

Dépositaire de la consultation :

Etablissement : Lycée Claude Monet
Adresse : 1 rue du Docteur Magnan

75013 PARIS

Pouvoir adjudicateur :

M. CERVONI Michel

Contact : M. ATIF Azize

Tel : 01.56.61.90.40

Fax : 01.45.83.87.74

Email : int.0750683k@ac-paris.fr

Détail de la consultation - PAJI/25/01409 :

Type de produit : GT06 : - Plâtrerie, peinture, vitrerie - Entretien, réparations, matériels et travaux

Code CPV : 45442120-4 - Travaux de peinture et de revêtement de protection de structures

Objet : Mise en Peinture 129 radiateurs - 1 cage d'escalier - 1 bloc sanitaires

Descriptif : I - MISE EN PEINTURE DE 129 RADIATEURS

Détail de la Prestation :

1° Installation du chantier: Protection des sols par polyane. Acheminement du matériel et balisage de la zone de travail.

2° Peinture sur métal (Radiateurs et canalisations) : Grattage à la paille de fer, ponçage, dépeussierage, application d'une couche de peinture antirouille. 2 couches de peinture laque glycérophtalique. Coloris blanc (RAL9003 Blanc de sécurité) pour tous les radiateurs.

3° Retrait de protection et nettoyage des locaux.

Voir annexe en pièce jointe pour détail des emplacements des radiateurs.

II - MISE EN PEINTURE DE L'ESCALIER N°2 DU RDC AU R-1

Détail de la Prestation :

1° Installation du chantier: Démontage des appareillages muraux (démontage des BAES et des luminaires) Protection des sols par polyane. Acheminement du matériel et balisage de la zone de travail.

2° Peinture des murs, plafonds et gaine de ventilation : Dépose ou protection des prises. Lessivage des supports selon besoin. Grattage des supports écaillés ou cloqués ouverture des crevasses et fissures, impression acrylique fixante et enduit de rattrapage. Fourniture et pose par collage de 4 cornières en aluminium 20mm X 20mm sur les angles saillants Application de deux couches de peinture acrylique velours satinée.

3° Peintures sur bois (Portes et plinthes) : Dépose ou protection des poignées et béquilles de portes. Lessivage des supports selon besoin. Ponçage, reprise en enduit mixte. Application de 2 couches de peinture microporeuse satinée. Coloris des chambranles et plinthes : noir. Voir coloris sur annexe jointe.

4° Peinture sur métal (4 mains courantes) : Grattage à la paille de fer, ponçage, dépeussierage, application d'une couche de peinture antirouille. 2 couches de peinture laque glycérophtalique satinée. Coloris noir (RAL9017 Noir signalisation).

5° Peinture de sol : nettoyage et dégraissage du sol avant application deux couches de peinture de sol RAL 7001 (gris argent) sur le sol, marches et contre marches.

6° Débâchage, nettoyage et repose des éléments enlevés (prises, poignées) et nettoyage des locaux. Lessivage tous éléments en aluminium, pvc, inox, vitrages, béquilles de portes.

Parties de l'escalier à repeindre :

R-1 Plat : 10.86 m² HSP 2.78m

R-1 retour et marches : 5.39 m² HSP 2.78m

Palier entresol : 4.73 m² HSP 2.78m

RDC : 8.55 m² HSP 2.60 m

Voir annexe en pièce jointe pour détail de l'escalier.

III - MISE EN PEINTURE ET POSE DE CARRELAGE DANS LE BLOC SANITAIRES DE LA COUR

Détail de la Prestation :

1° Installation du chantier: Protection des sols par polyane. Acheminement du matériel et échafaudage, et balisage de la zone de travail.

2° Peintures sur bois (Portes et trappe de visite) : 3 portes (2 portes de cabines et 1 porte de gaine technique) et une trappe de visite située dans la cabine n° 1 : Ponçage, reprise en enduit mixte. Application de 2 couches de peinture microporeuse satinée. Coloris des chambranles : noir (RAL 9017 noir de Signalisation). Couleur pour les portes des cabines intérieur et extérieur (RAL5002 Bleu Outremer). Couleur pour la porte de gaine technique et la trappe de visite : Blanc (RAL 9003 Blanc de

Attribution du marché à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :

Qualité des produits : 20 %
Qualité des services associés : 20 %
Prix : 60 %

Consultation publiée du 29/04/2025 au 19/05/2025. Echéance le 19/05/2025 à 20h00 (Heure de Paris).

Publicité d'une consultation de marchés publics (Suite)

Détail de la consultation - PAJI/25/01409 (Suite) :

Descriptif :

sécurité).

3° Carrelage des murs : Pose de carrelage de dimension 20 cm x 10 cm blanc finition MATE. Pose verticale. 4 Rangées de 20 cm à rajouter au-dessus des 8 rangées existantes dans les cabines 1 et 2 (PMR). 3 rangées de 20 cm dans l'entrée et le lave-main.

ATTENTION: Vous êtes alerté sur la longueur du délai d'approvisionnement habituellement constaté pour la fourniture de carrelage en finition MATE.

4° Fourniture et pose d'une grille métallique d'aération carrée 25 cm x 25 cm en remplacement de la grille manquante

5° Débâchage et nettoyage des locaux.

6° A chiffrer en option : Réfection du sol comprenant le nettoyage et le dégraissage du bloc sanitaires, application d'un primaire d'accrochage, application d'une peinture résine de sol pour trafic intense, application d'un vernis de finition mate.

Voir annexe en pièce jointe pour détail finitions peinture et carrelage sanitaires.
Dimensions et mesures : les mesures ont été prises sur plan et vérifiées.

IV - PROCÉDURE ET CALENDRIER

Période d'intervention : Entre le lundi 7 juillet 2025 et le vendredi 29 août 2025.

Visite préalable :

4 visites des locaux sont organisées :

- Mercredi 7 mai 2025 à 14h30
- Samedi 10 mai 2025 à 13h00.
- Mercredi 14 mai 2025 à 14h30.
- Samedi 17 mai à 13h00.

Vous pouvez librement choisir parmi ces 4 dates celle qui vous convient et nous informer de votre choix par e-mail : int.0750683k@ac-paris.fr

Aucune visite ne sera acceptée en dehors du calendrier ci-dessus

Réception : Vendredi 29/08/2025 à 17h00.

Pénalités de retard :

- 5 /jour calendaire et par radiateur
- 50 /jour calendaire pour l'escalier 2
- 50 /jour calendaire pour le bloc sanitaire.

Les pénalités seront calculées à partir du lundi 01/09/2025 et jusqu'à la réception définitive. Les retards d'approvisionnement en matériel ne pourront exonérer le prestataire d'éventuelles pénalités que si celui-ci fait la preuve de diligence dans sa commande.

Liste des fichiers publiés avec cette consultation :

- DESCRIPTIF TRAVAUX PEINTURE 129 RADIATEURS.pdf
- DESCRIPTIF TRAVAUX PEINTURE ESCALIER 2.pdf
- DESCRIPTIF TRAVAUX PEINTURE ET CARRELAGE SANITAIRES COUR.pdf

Transmission des offres :

- En déposant vos offres sur cette plateforme