



Publicité d'une consultation de marchés publics

Dépositaire de la consultation :

Etablissement : Lycée polyvalent du Bugey
Adresse : 113 rue du 5ème RTM
BP 157
01306 BELLEY CEDEX

Pouvoir adjudicateur : Mme LYONNAIS Liliane
Contact : Mme DAO Clara
Tel : 04 79 81 02 18
Fax :
Email : intendant.0010010f@ac-lyon.fr

Détail de la consultation - PAJI/26/00739 :

Type de produit : GF19 : Fournitures - Vitrerie - Entretien, réparations, matériels et travaux

Code CPV : 44221100-6 - Fenêtres

Objet : Changement des fenêtres bâtiment LES MARISTES

Descriptif : Le projet porte sur le remplacement partiel des châssis en bois et des occultations associées (persiennes bois). Ces ensembles sont ancrés dans les tableaux en maçonnerie. Motorisation RADIO avec panneaux solaires sur les VR. Les prestations à la charge de l'entreprise prennent en compte d'une manière générale

- La protection de sécurité préalable (collective et individuelle)
- Mise en chantier avec protection légère des zones d'intervention pour interdiction de l'accès
- Les moyens de levage pour intervention
- Protection des sols pour éviter toutes détériorations du revêtement, retrait et nettoyage final après chaque intervention et logements des intervenants sur le chantier

Dépose complète des ensembles vitrés existants avec retrait des organes de fixations et de l'ancienne huisserie bois fixe scellée dans la maçonnerie
Dépose des occultations (persiennes, volets) et évacuations
Descente des équipements déposés ci-avant, chargement et évacuation à la décharge publique
Prise en charge des dégâts et restauration des mitoyens tel que supports verticaux (murs, cloisons, etc.) et horizontaux (plafond, sols, etc.) dans le cadre du chantier.
La remise en état de lembasure et des feuillures (maçonnerie) permettant la pose d'un nouveau châssis si nécessaire.
La fourniture et la pose de châssis aluminium avec occultation, réglage, mise en service, etc.
Habillage en tôle laquée en périphérie de chaque châssis
Raccord de plâtrerie et de peinture en tableau suite aux travaux en intérieur des locaux
Joints et raccords mortier sil y a lieu pour l'extérieur
Protection préalable des lieux d'intervention, nettoyage final et tous travaux pour livrer un ouvrage sans prestations de finition d'un corps d'état tiers
Travaux de dépose / repose des faux plafonds si nécessaire
Visite préalable au dépôt du dossier nécessaire
Chantier prévu avant le 15 juillet, dates à déterminer

Liste des fichiers publiés avec cette consultation :

- CITE SCOCLAIRE BUGEY - Pièces graphiques Réhabilitation BAT LES MARISTES.pdf
- CITE SCOLAIRE BUGEY_CCTP_Réhabilitation BAT LES MARISTES.pdf
- Projets fenêtres maristes.pdf

Transmission des offres :

- En déposant vos offres sur cette plateforme

Attribution du marché à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

Qualité des produits :	20 %
Qualité des services associés :	20 %
Qualité des conditions de livraison :	10 %
Prix :	30 %
dates du chantier :	20 %

Consultation publiée du 05/03/2026 au 23/03/2026. Echéance le 23/03/2026 à 12h00 (Heure de Paris).